Egidiusstraat

Esmoreitstraat

Sanderijnstraat

Marieken van Nimwegenstraat

Jo Tijlensspiegelstraat

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	1.50 m
Drinkwaterleiding(vervallen)	1.80 m
Laagspanningnieuw)	2.30 m
Laagspanningvervallen)	2.40 m
Hemelwaterafvoer(vervallen)	3.20 m
Hemelwaterafvoer(nieuw)	6.20 m
Drainagerioolnieuw)	6.80 m
Vuilwaterafvoer(vervallen)	7.40 m
Vuilwaterafvoer(nieuw)	7.70 m
Hemelwaterafvoer(vervallen)	9.80 m
Laagspanningnieuw)	17.6 m
Laagspanningvervallen)	17.8 m
Drinkwaterafvoer(vervallen)	18.10 m
Drinkwaterafvoer(nieuw)	18.60 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Laagspanning(nieuw)	1.55 m
Laagspanning(vervallen)	2.40 m
Hemelwaterafvoer(nieuw)	6.00 m
Vuilwaterafvoer(vervallen)	6.40 m
Drainagerioolnieuw)	6.60 m
Hemelwaterafvoer(nieuw)	7.30 m
Hemelwaterafvoer(vervallen)	9.65 m
Laagspanning(nieuw)	10.5 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterafvoer(nieuw)	5.50 m
Hemelwaterafvoer(nieuw)	6.50 m
Laagspanning (nieuw)	7.30 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	0.97 m
Drinkwaterleiding(vervallen)	1.90 m
Laagspanning(nieuw)	2.37 m
Hemelwaterafvoer(vervallen)	3.20 m
Vuilwaterafvoer(vervallen)	5.30 m
Vuilwaterafvoer(nieuw)	5.50 m
Drainagerioolnieuw)	6.60 m
Hemelwaterafvoer(nieuw)	7.70 m
Hemelwaterafvoer(vervallen)	9.80 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	1.55 m
Drinkwaterleiding(vervallen)	2.40 m
Laagspanning(nieuw)	6.00 m
Vuilwaterafvoer(vervallen)	6.40 m
Drainagerioolnieuw)	6.60 m
Hemelwaterafvoer(nieuw)	7.30 m
Hemelwaterafvoer(vervallen)	9.65 m
Laagspanning(nieuw)	10.5 m

Esmoreistraat
SCHAAL 1 : 200



Legenda kabels en leidingen

Elektriciteit laagspanning
Elektriciteit 10 KV / 20 kV
Elektriciteit 50 kV
Elektriciteit 150 kV
Gas lage druk
Gas hoge druk
Gas Gasunie

Waterleiding
Riolering verbeterd gescheiden stelsel
Riolering DWA
Riolering VWA
Riolering transportriool
Riolering persleiding

Stadsverwarming
Stadsknoop
W.K. bronleiding

Telecom
Signaalkabel

Toevoegingen
Bestaand
Nieuw
Verwijderen
Hergebruiken
Reserveren
Buiten bedrijf

Minimale dekking voor kabels en leidingen

Type kabel en of leiding	NEN 3650		Afstanden
Elektriciteitskabel	600 m	700 – 1.00 m	300 – 0.70 m
Warmte/koude (WKK)	0.80 m	1.25 m	0.70 m
Gas hoge/lage druk/Lpt	0.80 m	0.80 m	0.40 m
Waterleidingen	0.90 m	1.00 m	0.80 m
Kruser straatwater	1.20 m	0.90 m	0.80 m
Gas Gasunie	0.90 m	0.90 m	0.50 m
Gas Stedin	0.90 m	0.90 m	0.60 m
Verkeersinstallaties		0.60 m	0.40 m
Telecommunicatie	0.60 m	0.60 m	0.30 m – 0.60 m

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

Weesperstraat 61-101
Postbus 58233
1040 HH Amsterdam

Opdrachtgever: V&OR - Stedelijk Beheer

Project: GO Tijl Uilenspiegelbuurt

Onderwerp: Kabels en leidingen + Nieuwe situatie

Project ID: 240338	Behoort bij: Trace akkoord	Fase: DO	Status: Concept
Tekening ID: 240338-ABI-DI-X-XXXXX-DR-C-0001	Bladnummer: 1	Van: 8	Schaal: 1:200	Formaat: A0_N/mm.N
Opsteller: [redacted]	D.D.: 04-11-2024	Victorrr: W21022220		Wijziging
Controle: [redacted]	D.D.: 04-11-2024			
Vrijgegeven: [redacted]	D.D.: 04-11-2024			Autocorrecties voorbehouden