

D.O. Noorderparkhalte fase 1

Legenda

- **FASE 1: werkzaamheden**
- **NIEUW** Voetpad: betontegel 300 x 300 x 45 lichtgrijs: **fase 1 85 m2**
- **HERSTRATEN** Voetpad: betontegel 300 x 300 x 45 lichtgrijs: **fase 1 425 m2**
- Fietspad bestaand
- **NIEUW** Betondband 10 x 200: **fase 1 .. m**
- **NIEUW Verlaagde** betonband a niveau 10 x 200 langs fietspad
- **NIEUW Hoekstukken**: **nader te bepalen**
- Verlaagde trottoirband ***zie tekening***
- **NIEUW** Groen 50-70 cm: invulling *bloemrijkgrasmengsel* **(M5)** met een *bollenmix*: **fase 1 120 m2**
  Rekening houden met toepassen schrale grond
- **NIEUW** vaste beplanting **(zie beplantingsplan)**
- Bestaand **bloemrijkgrasmengsel**
- Bestaande bomen: groeiverbetering 3 stuks.
- **NIEUW:** heesters toevoegen **(zie beplantingsplan)**
- **NIEUW:** klimop Hedera helix bij schanskorf: **fase 1 30m**
- **NIEUW:** nestkastjes aan bomen **circa 6 stuks**
- **NIEUW:** insectenhotels **circa 6 stuks**
- **Gazon langs het fietspad met bloembollen strook van 75 cm**
- Bestaand OV Armatuur
- **NIEUW:** standaard puccini-afvalbak 100 liter: **2 stuks**
- **NIEUW:** zitbank type Canapé: **enkel 1200 mm**
- **NIEUW** Fietsrek enkelzijdig: **soort; Specificaties nrpk221107 - Sheet1.pdf**
  fase 1 94 stuks a 2 fietsplekken = 188 stuks
- **NIEUW** belijning parkeervak scooters **8 plekken**: specificaties zie puccinimethode
- **NIEUW** witte belijningsvlak onder het viaduct langs de fietsrekken
- **NIEUW** noppentegels: 5 stuks bovenaan de trap J.v. Hasseltweg

Gemeente Amsterdam
Ruimte & Duurzaamheid

Noorderparkhalte fietsparkeren

Product	**Ontwerp openbare ruimte**		
Variant	**-**		
Status	**Definitief Ontwerp fase 1**		
Opdracht	**R&D**	Datum	**13-03-2023**
Ontwerper		Revisie	**-**
Tekenaar		Schaal	**1:250**
Projectnr.	**R&D**	Formaat	**A1**
Bestand	230313 D.O. Noorderparkhalte.dgn		
Model	bestaande ondergrond		

© Gemeente Amsterdam Auteursrechten voorbehouden

Geplot door : NLCS-standaard Datum plot : 14-3-2023

PW documentnaam : G:\RD\Projecten_N\noord\Noorderpark\Matrohalte Noorderpark fietsparkeren\20222\04 DGN\230313 D.O. Noorderparkhalte.dgn