	Geluidsreducerend effect (0 = geen effect, = zeer effectief)			Kosten (lage kosten is een hoge score)	Overige risico's en uitvoerbaarheid	Bewoners beoordeling	Totaal		
	Woningen aan Nicolaas Beetsstraat	Woningen direct aan Jeltje de Bosch	Woningen haaks op Jeltje de Bosch				Woningen aan Nicolaas Beetsstraat	Woningen direct aan Jeltje de Bosch	Woningen haaks op Jeltje de Bosch
Bouwkundige maatregelen									
Dichtzetten van de doorgang	0	0	3	1	1		2	2	5
Vervangen ramen voor ramen met suskast	0	4	4	2	1		7	7	7
Geluidsabsorberend materiaal op de gevels aanbrengen	3	3	3	1	1		5	5	5
Verkleinen verblijfsplekken									
Kleinere speelplekken meer verspreid over het plein	2	2	2	1	5		8	8	8
1 jeu-de-boules veld laten vervallen	2	2	2	4	5		11	11	11
Verkleinen van de zitruimte rondom de klimboom	2	2	2	3	5		10	10	10
Voetbalveld verkleinen	2	2	2	3	5		10	10	10
Voetbalveld vervangen voor andere activiteit	4	4	4	2	5		11	11	11
Borrelbank langs de rand van het plein	0	2	2	1	4		7	7	7
Materialisering & beheer									
Vergroenen van het plein een verwijderen van verharding	3	3	3	2	5		10	10	10
Overdekt spelen onder een wilgentunnel	1	1	1	5	4		10	10	10
Overdekt zitten onder een gesloten pergola	2	2	2	3	2		7	7	7
Overdekt jeu-de-boules onder een gesloten pergola	2	2	2	3	2		7	7	7
Voetbalkooi 's avonds eerder sluiten	4	4	4	5	3		12	12	12
Prettige geluiden op het plein door meer vogels naar het plein te trekken	1	1	1	4	5		10	10	10
Prettige geluiden op het plein door beplanting toe te voegen (ritselende bladeren)	1	1	1	4	5		10	10	10
Prettige geluiden op het plein door een waterelement toe te voegen	1	1	1	2	4		7	7	7