Afvalcontainers Muidenbuurt fase 1

16 september 2026

Overzicht van afvalcontainers in Erven Muidenbuurt fase 1



Aantal woningen en afvalcontainers in de Muidenbuurt fase 1

Theoretisch aantal

straat nummer	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	Muidenbuurt fase1
woningen	**363**	**237**	**212**	**187**	**198**	**132**	**98**	**120**	**1547**
Restafval	6.6	4.3	3.9	3.4	3.6	2.4	1.8	2.2	**28.1**
Glas	1.5	0.9	0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.5	**6.2**
Papier	2.4	1.6	1.4	1.2	1.3	0.9	0.7	0.8	**10.3**
Textiel	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	**2.1**
GFE/T	3.6	2.4	2.1	1.9	2.0	1.3	1.0	1.2	**15.5**
Grofafval	2.4	1.6	1.4	1.2	1.3	0.9	0.7	0.8	**10.3**
Totaal (zonder Grofafval)	14.6	9.5	8.5	7.5	8.0	5.3	3.9	4.8	**62.2**
Aantal containers	**17**	**9**	**9**	**10**	**8**	**8**	**4**	**5**	**70**
Aantal locaties grofafval	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**9**

Norm VO Muidenbuurt — 1547 woningen (aantallen ten tijden van het stedenbouwkundig plan)

	aantal	
• Restafval 1:55	32	
• Restafval (perscontainer) 1:150?	1	
• Glasl 1:250	8	
• Papier 1:150	13	
• Textiel 1:750	2	
• GFE/T 1:100	14	
• Grofafval 1:150	9	(58 m2)