

profiel AA - definitieve afwatering

afwatering aan westkant in groen/talud, aan oostkant kolken in de band (idem bestaand)
bij ophoging rekening houden met bestaande bomen, niet hoger dan 5-10 cm.

Legenda:

- plangrens
- bestaande bomen
- nieuwe bomen, Metasequoia glyptostroboides maat 20-25. Grond verbeteren met 15M3 boomgrond /boomgranulaat (onder verharding)
- bestaand openbaar groen, gazon nieuwe delen inzaaien
- grasbetontegels (i.v.m. overrijdbaarheid)
- trottoirtegels 30x30x5cm, grijs
- rijweg, klinkers keiformaat rood-bruin (Puccini) gefundeert
- parkeren, klinkers keiformaat rood-bruin
- trottoirtegels 30x15x8cm, grijs, overrijdbaar elleboogverband, extra fundatie
- verlichting, laten berekenen door IB, masten en plekken (rekening houden met kroon bomen)
- entree verbreden met zelfde materiaal (betonsteen)

de banden lans het parkeerveld zijn 13/15 x25x100cm uitgewassen Amsterdam
opsluitbanden tussen groen en tegels 10x20x100cm uitgewassen Amsterdam

- aanrijdbeveiliging v. best. kasten
- hoogte begrenzer ter voorkomen doorrijden bus

Gemeente Amsterdam
Ruimte & Duurzaamheid

Oud Sloten - parkeerplaats a.d. Anderlechtlaan

MvO haaksparkeren, 112 pp (incl bus)

Product	**Concept DO**			Datum	**22-01-2019**
Tekenaar	[redacted]	Schaal	**1:500**	Formaat	**A1**

© Gemeente Amsterdam Auteursrechten voorbehouden