# Indicatieve hoeveelheden

**Locatie** 522
**Omschrijving :** Materials engineering building

**Maaiveld oppervlak m2* :** 1788
**Bruto inhoud m3 :** 12085
**Gebruikersaard :** Laboratorium, werkplaats en kantoren
**Totaal aantal bouwlagen :** 2st.
**Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld :** ca 9,0 m
**Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld :** ca - 1,5m
**Kelder aanwezig :** nee
**Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld :** -

| Omschrijving | Hoeveelheid | Een-heid | Betonachtige materialen [ton] | Steenachtige materialen [ton] | Metalen [ton] | Hout [ton] | Glas [ton] | Overig [ton] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Slopen (gewapend) beton** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde) | 100 | stuks | **10,00** | | | | | |
| Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde) | 165 | m3 | **404,25** | | | | | |
| Gewapende betonvloeren dikte variabel (hoev. is geschatte waarde) | 365 | m3 | **894,25** | | | | | |
| Gewapende betonnen verdiepingsvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde) | 140 | m3 | **343,00** | | | | | |
| Gewapende betonkolommen dikte variabel (hoev. is geschatte waarde) | 10 | m3 | **24,50** | | | | | |
| Bimsbetonnen cassettenplaten tpv dak (hoev. is geschatte waarde) | 70 | m3 | **56,00** | | | | | |
| **Slopen metselwerk** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde) | 140 | m3 | | **291,90** | | | | |
| Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde) | 70 | m3 | | **190,00** | | | | |
| **Slopen staalwerk** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Stalen trappen (hoev. is geschatte waarde) | 1 | m3 | | | **7,80** | | | |
| Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde) | 0,5 | m3 | | | **3,90** | | | |
| RVS luchtafvoerkanaal, (hoev. is geschatte waarde) | 2 | m3 | | | **15,60** | | | |
| Hekwerken, leidingmaterialen e.d. (hoev. is geschatte waarde) | 5 | m3 | | | **39,00** | | | |
| Stalen IPE profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde) | 1,5 | m3 | | | **11,78** | | | |
| Stalen windverbanden etc. etc., (hoev. is geschatte waarde) | 8 | m3 | | | **62,80** | | | |
| Aluminium kozijnen, (hoev. is geschatte waarde) | 4,5 | m3 | | | **12,60** | | | |
| **Slopen houtwerk** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Houten deuren (hoev. is geschatte waarde) | 6 | m3 | | | | **3,06** | | |
| Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde), | 25 | m3 | | | | **12,75** | | |
| **Slopen glaswerk** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Raampartijen (hoev. is geschatte waarde) | 6 | m3 | | | | | **15,00** | |
| **Slopen overige materialen** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Systeemplafond, (hoev. is geschatte waarde) | 20 | m3 | | | | | | **2,00** |
| Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde) | 7 | m3 | | | | | | **7,35** |
| Systeemwanden, (hoev. is geschatte waarde) | 1275 | m2 | | | | | | **44,63** |
| Trespa, (hoev. is geschatte waarde) | 6,00 | m3 | | | | | | **8,40** |
| Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde) | 12 | m3 | | | | | | **12,60** |
| **Slopen technische installaties - gebouw gebonden** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde) | 1 | St | | | | | | |
| Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde) | 1 | St | | | | | | |
| Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde) | 3 | St | | | | | | |
| Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde) | 1 | St | | | | | | |
| **Slopen technische installaties - proces gebonden** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde) | 1 | St | | | | | | |
| Afzuig installatie incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde) | 1 | St | | | | | | |
| Leidingmateriaal in leidingschacht (hoev. is geschatte waarde) | 1 | St | | | | | | |
| Kraanbaan | 2 | St | | | | | | |
| **TOTAAL HOEVEELHEDEN** | | | **1732** | **482** | **153** | **16** | **15** | **75** |

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.