IJmuiden, 2 april 2020

Onze referentie : 3034P

Geachte xx,

Bij deze nemen wij het genoegen u geheel vrijblijvend onze offerte te doen toekomen voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het beton van de abri voor uw project Andreas Schelfhoutstraat te Amsterdam

Klant:	xx
Project:	Andreas Schelfhoutstraat te Amsterdam. **Projectnummer:** 375-19-092.
Betreft:	Herstel gallerijvloeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt en wij zien uw verdere berichtgeving met belangstelling tegemoet. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met onder genoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

xx
Bedrijfsleider

BVG Betontechniek B.V.
Dokweg 6 ▫ 1976 CA IJmuiden ▫ Nederland
T +31 (0)255 – 725800 ▫ E info@bvgbetontechniek.nl ▫ I www.bvgbetontechniek.nl

RABOBANK: IBAN NL67 RABO 0344 5741 80 ▫ ABN-AMRO G-rekening: NL48 ABNA 0994 0331 92 ▫ BIC: ABNANL2A
BTW nr: NL8568.56.186.B01 ▫ KvK Amsterdam nr. 67162916

1. Algemeen:

1.1. Leverings-, Uitvoerings- en Verkoopvoorwaarden:

Op onze aanbieding zijn de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Kwaliteitseisen:

Onze werkzaamheden worden conform VCA** uitgevoerd.

1.3 Contactpersoon:
Uw **contactpersoon** voor deze aanbieding is;

Omschrijving werkzaamheden:

1.4 *Verwijderen oude coating d.m.v. frezen en schuren.*
Voorbehandelen van de ondergrond en waar nodig schade plekken herstellen.
Aanbrengen 2laags epoxycoating met een antislip en vlok erin.
Kleur te bepalen door opdrachtgever kleurcode staan op de laatste pagina.
Vergunningen en C.A.R. verzekering
Horizontaal en verticaal transport
Afvoeren en storten van afkomend materiaal.
Reis, verblijf en parkeerkosten.

Uitgangspunten bij onze prijsopgave:

1.5 De volgende onderdelen maken géén onderdeel uit van onze prijsaanbieding:

- Wacht en/of stagnatie-uren buiten toedoen van BVG Betontechniek om zullen worden doorberekend tegen geldend tarief a € 48,00 p/u.
- Water en stroom op locatie.
- Eventuele schades onder dakdekking of ander opsluitend materiaal.
- Schaft ruimte en sanitaire voorziening.

2. Prijzen:

2.1. Prijzen:

Beschreven werkzaamheden op locatie zoals benoemd onder paragraaf 1.4 kunnen wij u aanbieden voor een totaalprijs van **€ 22.692,-** De genoemde prijs is netto in Euro's, ex. BTW.
Dit is alsvolgt onderbouwd:
€ 11.138,00 manuren.
€ 1.928,00 verbruiksmaterialen (trommelfrees, rollers, schuurkommen etc.)
€ 7.290,00 materiaal.
€ 405,00 parkeerkosten.
€ 1250,00 Post onvoorzien.
€ 681,00 winst risico 3%

2.2 Geldigheidsduur:

Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.3 Betalingsvoorwaarden:

5% bij opdracht	€ 1.134,60
15% bij aanvang werkzaamheden	€ 3.403,80
25% bij gereedheid 1e etage	€ 5.673,00
25% bij gereedheid 2e etage	€ 5.673,00
25% bij gereedheid 3e etage	€ 5.673,00
5% na oplevering	€ 1.134,60

Binnen 14 dagen na factuurdatum.

2.4 Meer- minderwerk:
Werkzaamheden welke niet vallen onder de bovenomschreven scope worden uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen de daarover geldende regie- en equipment tarieven en gebruikte materialen conform de gangbare materiaalprijzen en vrachtkosten.
Uitvoering hiervan geschiet na akkoord **Midvast B.V.**

3. Levering Condities:

3.1 Uitvoering:
In overleg na ontvangst en goedkeuring van schriftelijke opdracht.
Uitvoering geschiedt in nader overleg op reguliere werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.
Basis van deze prijsopgave is dat het object waar binnen het werk moet worden uitgevoerd volledig beschikbaar en vrij toegankelijk is, zodat BVG Betontechniek B.V. onmiddellijk met haar werkzaamheden kan beginnen op het geplande tijdstip in een ononderbroken uitvoering.

De hierna te noemen opdrachtgever:

Bevestigd door ondertekening, opdracht te verlenen aan:

BVG Betontechniek B.V
Dokweg 6
1976 CA IJMUIDEN

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform offerte nr. **3034P van d.d. 02/04/2020.**

Betreffende het uitvoeren van:

Onze prijsaanbieding betreft de werkzaamheden zoals benoemd in **1.4.**
Prijs concorm punt **2.1**
Betalingsvoorwaarden zoals bescheven in punt **2.3**

Indien u akkoord gaat met deze offerte, verzoeken wij u deze opdrachtbevestiging, voor aanvang van de werkzaamheden voor akkoord te ondertekenen en aan ons
Per e-mail info@bvgbetontechniek.nl te retourneren.

De opdrachtgever verklaart door ondertekening van deze opdrachtbevestiging, dat de Algemene leveringsvoorwaarden van BVG Betontechniek B.V. ter hand gesteld zijn en op deze opdracht van toepassing zijn.

Opdrachtgever: **xx**

Naam :

Functie :

Datum :

Plaats :

Handtekening voor akkoord: _____

Beschijving van de werkzaamheden:

Verwijderen oude coating dit zal gebeuren met een freesmachine op de grote oppervlakte de kleine gedeelte's zal handmatig d.m.v. schuren verwijderd worden.
Nadat de frees en schuurwerkzaamheden klaar zijn zullen wij de ondergrond inspecteren en waarnodig herstellen met een reparatiemortel.
Als dit gebeurt is zal de ondergrond behandeld worden met voorstrijk om een goede hechting te creeren.
De volgende stap is het aanbrengen van een transparante 1e laag tijdens het aanbrengen van deze laag zal er direct silverzand in gestrooid worden voor het creeren van een antislip.
Zodra deze laag droog is zal het overtollig zand worden weg gezogen d.m.v. stofzuigers.
Nadat al het losse materiaal verwijderd is wordt de toplaag aangebracht en dit is meteen de afwerk laag.

De eigenschappen van dit product zijn:
2-comp., zeer snel uithardend, transparant of gepigmenteerd coatingsysteem, zonder oplosmiddelen.
De keuze voor een zeer snel uithardend coatingsysteem is omdat er dat redelijk snel overheen gelopen kan worden.

Type materiaal
- 2-componenten gepigmenteerde polyurea coating
- zonder oplosmiddelen
- zeer snelle uithardingstijd
- blijvend flexibel
- mechanisch en in het bijzonder chemisch te belasten
- te vullen met speciale vulstof

De verwerkingstijd van FlexCoat Rapid is bij 20°C ± 10 - 15 minuten.

De uithardingstijd bedraagt, ± 1 - 1,5 uur: beloopbaar ± 2-3 uur: mechanisch belastbaar

Kleuren welke leverbaar zijn: ± RAL 7030, ± RAL 7032, ± RAL 7035, ± RAL 7037, ± RAL 7038