Van: 5.1,2,e
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: FW: 15020100 De Overtoomse Loft Postjesweg Amsterdam : gegevens / richtlijnen
Datum: dinsdag 5 juli 2016 9:45:55
Bijlagen: image001.png

Beste 5.1,2,

Zoals telefonisch besproken, hierbij de e-mail die wij ontvingen van Liander met betrekking tot de wensen/eisen die zij hebben gesteld aan ons gebouw, zie hieronder. Er heeft medio 2015 een overleg plaats gevonden. Er is geen trafo nodig. Zoals gezegd is er wel een NUON-stadswarmte unit nodig, die wordt geplaatst in de kelder. Dit is afgestemd met NUON. Ik heb 5.1,2,e hiervan op haar verzoek een dwg-tekening gemaild.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Heutink Groep BV

Sisalstraat 1
8281 JJ Genemuiden
Tel: 038-3854344

www.ikbouwmetheutink.nl

Van: 5.1,2,e [mailto:5.1,2,e @alliander.com]
Verzonden: donderdag 27 augustus 2015 16:00
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: RE: 15020100 De Overtoomse Loft Postjesweg Amsterdam : gegevens / richtlijnen

Geachte heer 5.1,2,e beste 5.1,2,

Even wat richtlijnen wat betreft nieuwe aansluitingen hoogbouw.
Wij hebben een invoerkast nodig op de begane grond nabij de entree.
In de invoerkast komt onze flat verdeelkast op een flat verdeelkast sluiten wij tussen de 40 a 50 appartementen aan.
Dus als er 200 appartementen komen hebben wij omdat aan te kunnen sluiten +/- 4 flat verdeelkasten plaatsen in de invoerkast.
De maatvoering van de invoerkast word bepaald door het aantal flat kasten die wij nodig hebben om alle aansluitingen te kunnen maken.
De invoer voor de flat verdeelkast is een mantelbuis rond 110 PVC met een per kast.
De mantelbuis mag maar 1 bocht hebben en komt uit op 600 – maaiveld.(de straal van de mantelbuis 750mm)
Vanuit de invoerkast gaan we met een kabel naar de appartementen +/- 7 appartementen op 1 kabel. (ligt aan de lengte van de kabel)
De kabel word versleept via een openbaar toegankelijke ruimte kabelgoot of mantel buis rond 63 ingestort in plafond of verdieping vloer.

De kabelgoot mag niet weggewerkt worden tussen verlaagd plafond. (geen gecombineerde kabelgoot)
Ook Liander houd vast aan de eis de meterkast niet verder dan 3 meter vanaf de voordeur in een vrije verkeersruimte.
Het klopt dat de 3 meter norm niet meer in he bouwbesluit staat maar in de net code staat dat de energie bedrijven eigen eisen mogen stellen.
Voor Liander is ook een eis dat de meterkasten recht boven elkaar zitten en niet gedraaid zijn.

Met vriendelijke groet

5.1,2,e
Werkstroombeheerder I 5.1,2,e

M 06 5.1,2,e
E 5.1,2,e @alliander.com

Alliander N.V. Postbus 50 6920 AB Duiven. Nederland . Locatiecode : 2WA6215 . Basisweg 10 1043 AP Amsterdam KvK34108286 Arnhem

www.Alliander.com
De inhoud van deze e-mail inclusief bijlage is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail , inclusief eventuele bijlage , niet te gebruiken kopiëren of door te sturen naar derden.