Indicatieve hoeveelheden

Locatie 404
Omschrijving : Hal 4

Maaiveld oppervlak m2* : 570
Bruto inhoud m3 : 5120
Gebruikersaard : Werkplaats en fabrieksruimte
Totaal aantal bouwlagen : 2st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 10,00m.
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -1,75m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde)	81	m3	**198**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	154	m3	**377,30**					
Stampbeton werkvloer (hoev. is geschatte waarde)	68	m3	**167**					
Betonnen vloerplaten met werkvloer (hoev. is geschatte waarde)	80	stuks	**24**					
Bimsbetonnen cassettenplaten tpv dak & luifel (hoev. is geschatte waarde)	76	m3	**23**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	68	m3		**142**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	94	m3		**188**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
I profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	3,3	m3			**26**			
Unp profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**4**			
Stalen trappen (hoev. is geschatte waarde)	2	m3			**16**			
Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3			**2**			
Stalen kozijnprofielen (hoev. is geschatte waarde)	2	m3			**16**			
Stalen portaalconstructie (hoev. is geschatte waarde)	2	m3			**15,70**			
RVS luchtafvoerkanaal (hoev. is geschatte waarde)	1	m3			**7,85**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	5	m3				**2,55**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	4	m3					**10**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	6	m3						**6,30**
Tussenvloer van asfalt (hoev. is geschatte waarde)	13,6	m3						**32,64**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	10	m3						**10,50**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Werkplaats apparatuur en machines (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal in leidingschacht (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**789**	**330**	**87**	**3**	**10**	**49**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1268
887,65215 317,018625 44,3826075 5,072298 3,17018625 31,7018625