

BOOM | Nieuw

1e grootte
Pn | Populus nigra (zwarte populier)
Pt | Pterocarya fraxinifolia (Vleugelnoot)
Rp | Robinia pseudoacacia 'Nyirségi' (Valse acacia)
Gt | Gleditsia triacanthos var. Inermis (Valse Christusdoorn)

2e grootte
Pp | Parrotia persica 'Vanessa' (IJzerhout)
Ac | Acer campestre (Veldesdoorn)
Gi | Gleditsia triacanthos 'Imperial' (Valse Christusdoorn)

3e grootte
Cm | Cornus mas (Gele kornoelje)
Ma | Malus toringo (sierappel)
Mg | Mespilus germanica (Mispel)

HEESTER | hoogte 2-6 m, Sortiment n.t.b. (o.a. Krentenboom, Vlinderstruik, Olijfwilg)

BOOM | Bestaand, te behouden

BOOM | Bestaand, te kappen

BOOM | Bestaand, onderzoek mogelijkheid tot verplanten

Bomencompensatie |

Er worden in het plan 18 bomen gekapt. 7 bomen op gemeentegrond en 11 bomen op eigendom van de Key.
De gemeentelijke bomen hebben een geschatte leeftijd van ca 42 jaar. Er kan van uit worden gegaan dat de bomen op eigendom van de Key een zelfde leeftijd hebben.
Van de bomen hebben 3 bomen een slechte gezondheid en 5 een matige. In totaal zijn er 10 bomen van de 1e grootte, 3 bomen van de 2e grootte en 4 bomen van de 3e grootte.

Op basis van bovenstaande is een compensatie van 90 standaardbomen te verwachten.

In het Voorlopig Ontwerp worden 10 bomen van de 1e grootte, 17 van de 2 ' grootte en 9 van de 3e grootte opgenomen.
Er wordt uitgegaan van de volgende aanplantmaten:

1e grootte | 2x plantmaat 46-55 cm, 8x plantmaat 36-45 cm
2e grootte | 17x plantmaat 36-45 cm
3e grootte | 9x plantmaat 21-35 cm

Met deze plantmaten en aantallen wordt voldaan aan de compensatie

Gemeente Amsterdam
Ruimte & Duurzaamheid

Bomenkaart
Herontwikkeling Greivestraat

schaal 1:500 | A2 | datum 15 10 2024

© Gemeente Amsterdam Auteursrechten voorbehouden