Van: 10.2.e 10.
Aan: 10.2. 10.2.e
Onderwerp: RE: jouw vraag
Datum: dinsdag 1 oktober 2019 14:31:40

Hoi 10.2.e
Lijkt me ok.
Let op alles met een grote disclaimer.
Vr. groet,
10.2
.e 10.2.e
Gebiedsbeheerder Westerpark
Afdeling Gebied en Gebruik, directie Stadswerken
Gemeente Amsterdam
M 10.2.e
Email 10.2.e amsterdam.nl
Afwezig op vrijdag
Bezoekadres: Admiraal Helfrichstraat 7, 1056 AA Amsterdam

10.2.e10.2.e 10.2.e
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 14:28
Aan: 10.2.e 10.2
Onderwerp: RE: jouw vraag
Hallo 10.2.
De huidige voetbalkooi meet 10 x 20 meter. Dus zou het bedrag op ca. € 34.000 komen !?
Ik weet niet of het veel uitmaakt of er asfalt of wat het feitelijk is wordt omgezet, maar ..... : De ondergrond (materiaal ?) is bij het groot onderhoud in oktober 2014 voorzien van een geluiddempende toplaag. Zie foto.
Mag ik voor het gemak voor afbraak voetbalkooi en afvoer materialen nog eens € 10.000 rekenen?
Groet,
10.2.e

10.2.e 10.2
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 14:12
Aan: 10.2.e 10.2.e
CC: 10.2. 10.2.
Onderwerp: jouw vraag
Hoi 10.2.e
Even grof:
Omzetten asfalt naar groenstrook is circa €75.000
Dit is op basis van 450 m2, ik ga dat nog even na
Verder komen afbraak van huidige voetbalkooi er nog bij en dus afvoer danwel opbouwkosten elders inclusief aanleg vloer
Groet,
10.2
.e 10.2.e
Gebiedsbeheerder Westerpark
Afdeling Gebied en Gebruik, directie Stadswerken
Gemeente Amsterdam
M 10.2.e
Email 10.2.e amsterdam.nl
Afwezig op vrijdag
Bezoekadres: Admiraal Helfrichstraat 7, 1056 AA Amsterdam

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 13:29
Aan: 10.2.e 10.2
Onderwerp: RE: onmogelijk vraagje
Hoi 10.2.
Hopelijk kun je hier wat mee: wat wel lastig is dat er de laatste tijd meer met raamovereenkomsten

wordt gewerkt en dan ben je soms overgeleverd aan rare prijzen of 1 op 1 onderhandeling met aannemer: meestal wat hogere prijs.
Als je voor specifieke plek een raming nodig hebt, is wel verstandig om officiële raming voor op te zetten.
Groeten,
10.2.e
Opbreken 10 cm niet teerhoudend asfalt (neem aan voetpad? Anders dikker asfalt andere prijs): € 7.5 / m2
Opbreken 20 cm herbruikbaar puinfundering asfalt: (laatste tijd merk ik dat daar nog wel eens verrassing is: bv bij balboaplein zit dan 40 cm puinfundering er onder ipv de te verwachten 15-20 cm): € 10,-- /m2
Opbreken evt omliggend tegels/klinkers: € 4,5 x gok 75 m2
Wellicht zagen asfalt nodig?
Max lichtveront Grond ontgraven: (450 x 0,2) x € 7,5
Grond afvoeren: (450 x 0,2) x € 8
Leveren en Aanbrengen teelaarde: (450 x 0,5) x € 28
Leveren en aanbrengen 10x20 opsluitband (wat is omtrek?? Nu 45 x 10 gedacht): 110 m x € 12
Pasmaken banden: gok 10 st x € 12
Hoe rond groenperk bestaande situatie aansluiten? Met klinkers/asfalt/ ....?
Leveren en aanbrengen planten: 450 x € 30
Meubilair verplaatsen ed? reken ca € 50 voor opnemen van fietsenrek ed en terugplaatsen (hergebruik) idem
BLVC maatregelen (rijplaten, bouwhekken, afzettingen ed) : € 5.000,- (erg locatie afhankelijk: in de buurt van hoofdnet wordt misschien allemaal veel kostbaarder: bv verkeersregelaar nodig ed)
Bodemonderzoek: 2000
Groenonderhoud eerste jaar: 2500
AKWR 20% over bovenstaande posten
Dit opgeteld is ca Aanneemsom
Dan bijkomende kosten: 15% onvoorzien rekenen
Stortkosten grond: per ton 15 euro
Vergunningen: 1000
Voorbereidingsuren... : 2 pp x 80 x 100
Zie in excel bestand grofweg opgeteld: zou ik rond €75.000 euro komen

---

Van: 10.2.e 10.2
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 12:24
Aan: 10.2.e
Onderwerp: onmogelijk vraagje
Hoi 10.2.e,
Omzetten van 450 m2 asfalt naar groenperk.
Enig idee aan wat voor bedrag ik moet denken.
"Grote halen snel thuis"
Groet,
10.2
.e 10.2.e
Gebiedsbeheerder Westerpark
Afdeling Gebied en Gebruik, directie Stadswerken
Gemeente Amsterdam
M 10.2.e
Email 10.2.e amsterdam.nl
Afwezig op vrijdag
Bezoekadres: Admiraal Helfrichstraat 7, 1056 AA Amsterdam

Asfalt naar Groenperk		
	3375	
	4500	
	337,5	
	675	
	720	
	6300	
	1320	
	120	
	13500	
	200	
	5000	
	2500	
	38547,5	
AKWR	7709,5	
Aanneemsc	46257	
Onvoorzier	6938,55	
Stortkoster	2160	
Bodemond	2000	
Vergunning	1000	
Voorbereid	16000	
Totaal	74355,55	165,23 euro/m2

