Indicatieve hoeveelheden

Locatie -
Omschrijving : Bovengrondse leidingbruggen

Maaiveld oppervlak m2* : n.v.t.
Bruto inhoud m3 : n.v.t.
Gebruikersaard : Leidingbruggen
Totaal aantal bouwlagen : n.v.t.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 8,50 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -1,5m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde)	69	m3	**169,05**					
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen kolommen (hoev. is geschatte waarde)	8	m3			**62,40**			
Stalen brugdelen (hoev. is geschatte waarde)	9	m3			**70,20**			
Stalen leidingmateriaal (hoev. Is geschatte waarde)	15	m3			**117,00**			
Overige staalwerken (hoev. Is geschatte waarde)	5	m3			**14,00**			
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Overige materialen, isolatieschalen etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	20	m3						**21,00**
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**169**	**0**	**264**	**0**	**0**	**21**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

454
317,555 **113,4125** **15,87775** **4,5365** **0,9073** **11,34125**