E. Geleidewerk/aanvaarbescherming: In het huidige referentieontwerp proces tot en met fase3B is voor het geleidewerk/aanvaarbescherming uitgegaan van oplossingen bestaande uit relatief veel en omvangrijke stalen buispalen. De bijbehorende bouwkosten drukke zwaar op het totaal. In deze fase 3C willen nader onderzocht hebben of en hoe deze objecten binnen het gestelde taak stellende budget kunnen blijven.
Hiervoor zijn er in optiek van Amsterdam 2 opties:
1- huidige ontwerp optimaliseren;
2- Een alternatieve 'out off the box variant'.
Zie voor meer inhoud ook bijlage [2]
Ook het komen tot een ander alternatief mag aangeboden worden.