Indicatieve hoeveelheden

locatie 632
Omschrijving : Product opslag gebouw L

Maaiveld oppervlak m2* : 147
Bruto inhoud m3 : 663
Gebruikersaard : Product opslag
Totaal aantal bouwlagen : 1st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca 4,70 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -1,0m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	10	stuks	**1,50**					
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	10	m3	**23,91**					
Gewapende betonvloer dikte variabel met randbalk. (hoev. is geschatte waarde)	33	m3	**80,56**					
Slopen staalwerk								
Algemeen								
HEA profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,4	m3			**3,14**			
UNP type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,32	m3			**2,51**			
I profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,15	m3			**1,18**			
Gevelbeplating (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3			**2,36**			
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	0,2	m3			**1,57**			
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Overige materialen pvc etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	4	m3						**4,20**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leidingen, afsluiter, oliebenzine afscheider etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**106**	**0**	**11**	**0**	**0**	**4**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

121
102,784125 **9,6738** **4,2322875** **0,241845** **0,30230625** **4,2322875**