Expertiseteam
Openbare Ruimte & Mobiliteit

Advies

7 januari 2026

Project: Piramide speeltuin Haarlemmerhouttuinen

Expertiseteam.orm@amsterdam.nl - Willem van Waas en Hugo Kuiper

Advies gericht aan: **René van Kuijk, Ilona Pauw, Heleen Sprietz en Jeroen de Groot**

Het definitieve advies van het Expertiseteam wordt betrokken bij de verplichte finale toets door het Toetsteam OR&M.
Zie voor meer informatie: https://intranet.amsterdam.nl/kennis-beleid/ruimte-economie/verkeer-openbareruim/toetsteam-openbare-ruimte-mobiliteit-(or/
Een Expertiseteam-advies heeft als doel om handvatten te geven voor het maken en onderbouwen van keuzes binnen projecten. Het Expertiseteam is geen besluitvormend orgaan en heeft geen 'vetorecht'.
Een Expertiseteam-advies is nooit te veralgemeniseren tot beleid en altijd alléén geldig voor het betreffende project/locatie.

Vraag

Voor het Piramide project in de Haarlemmerhouttuinen heeft R&D twee ontwerpen gemaakt.

Er is een zeer krappe planning voor dit project, vanuit de politiek is er alles aan gelegen een voorkeursbesluit met de huidige commissie te behandelen, verkiezingen zijn medio maart.
Dat betekent, dat het Toetsteam OR&M en Beheertoetsoverleg gepland zijn voor begin januari.

Nu blijkt dat in één van de ontwerpen is een pergola opgenomen. Dat is een special, daarom leg ik het ontwerp aan het Expertiseteam voor. Dagelijks beheer heb ik hierover benaderd en hebben aangegeven het alleen tijdens een Beheertoetsoverleg te willen bespreken. Om tijdens dat overleg geen verwijzing of veel discussie te krijgen mijn vraag.

Het is een project waar de nodige politieke aandacht naar uit gaat. Het is een bekende, zelfs iconische genoemde straatvoetbal locatie. Deze sportlocatie daar een principebesluit over genomen moet hier terugkomen. Na uitvoerig onderzoek zijn er geen alternatieven voorhanden. Er zal alles aan gedaan worden om op deze locatie te werken met geluid reducerende materialen. Qua inrichting is er nu een pergola in het SO op genomen. Qua ontwerp volg ik dat volledig een pergola vormt hier een aanwinst een mooie verbinding in het ontwerp. Voor impressies, zie ontwerpboekje.

Advies

De voorkeur van het Expertiseteam gaat uit naar de eerste ontwerpvariant met de pergola. Deze ontwerpvariant heeft een aantal voordelen t.o.v. de meer vloeiend vormgegeven tweede variant, die hieronder worden omschreven.

In de tweede ontwerpvariant zijn zowel de plantvakken als de loopruimte meer versnipperd. Dit zorgt ervoor dat de kans afneemt dat het groen goed uit de verf zal komen. Ook is het vraag hoe de organische vormen van dit ontwerp precies gemaakt gaan worden, bijv. met groen. Het Expertiseteam verwacht dat het risico groot is dat de kinderen het groen vertrappen. Daarnaast zijn de looproutes in deze variant smal, wat het gebruikscomfort van de speeltuin vermindert.

Wat betreft het groen adviseert het Expertiseteam om het beplantingsconcept 'Tapijt' toe te passen, en daarbij meer lage heesters toe te passen dan gebruikelijk in dit concept. Circa 90% lage heesters zou raadzaam zijn, in combinatie met bloeiende planten aan de rand. Ter bescherming van het groen kan eventueel een licht prikkende plant worden gebruikt, maar uiteraard niet te erg, ter bescherming van de kinderen. Enkele van de voorgestelde vakken zijn te klein, deze kunnen beter achterwege worden gelaten.

Het is voor het Expertiseteam niet duidelijk hoe het project de valondergrond wil opsluiten t.o.v. de padvast. Vloeiende vormen kunnen bijvoorbeeld van cortenstaal gemaakt worden, maar dit is geen veilige opsluitband voor in een speeltuin gezien de hardheid. Bovendien is het combineren van padvast en gietrubber af te raden, omdat de korrels van de padvast op het gietrubber terecht kunnen komen en dit kunnen beschadigen. Het advies is om hierover met beheer af te stemmen (bijv. Sjaak Conijn), en te bekijken of een buffer of opsluiting van een derde materiaal mogelijk of noodzakelijk is.

Het Expertiseteam kan zich bovendien voorstellen dat hier een pergola wordt gerealiseerd. Dit is niet per se een afwijking van Puccini, het staat er simpelweg niet in. Wel is het van belang om met beheer af te stemmen over de beheerbaarheid hiervan. Dit laatste geldt ook voor de haag. Eventueel kan de begroeiing van de pergola in medebeheer door bewoners worden genomen. Wat betreft de pergola adviseert het Expertiseteam om zo veel mogelijk te voorkomen dat spelende kinderen tegen de constructie aan kunnen botsen.

Wat betreft de materialisering, kent de Puccinimethode geen tafels en stoelen. Er wordt geadviseerd om standaard Puccini-meubulair toe te passen. Wat betreft de speeltoestellen vindt het Expertiseteam het goed dat er toegankelijke speeltoestellen worden voorgesteld. Wel is het advies om te kijken of er ook toegankelijke toestellen kunnen worden toegepast voor bijv. blinde of dove kinderen.

Wat betreft het trottoir langs het speelplein, adviseert het Expertiseteam om het huidige hek te vervangen door een trottoir van twee meter vrije doorloopruimte. Het huidige hekwerk rondom de piramide is een grote barriere en werkt in de hand dat voetganger zonder te kijken de rijweg op lopen. Het trottoir aan de zuidzijde van de straat is op bepaalde plekken smal en kent enkele barrieres, zoals Amsterdammertjes voor de geleiding van auto´s naar de garageboxen. Een voldoende breed trottoir aan de noordzijde zou het voetgangerscomfort hier sterk verbeteren.