Vrije code	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Btw-code	Verkoopprijs per eenheid	Totaal verkoop
	Monteren suskast 1 kopgevel	1,00		1	10.2.b	10.2.b
	Uitgangspunt suskast in kunststof draai/kiepraam, evt verwijderen van raambekleding niet op genomen (rooster komt ca 76 mm naar binnen) dit geeft mogelijk probleem met evt luxaflex en het geheel open draaien van het raam					
1	Afdekken en na werkzaamheden opruimen werkplek	4,00	post	1		
2	Demonteren en afvoeren van het bestaande glas en het rooster	12,00	st	1		
3	Leveren en monteren Hr ++ isolatieglas incl. MultiCoust 18 ZR RAL9010 L= 901-1000mm GL.30	12,00	st	1		
4	Opnieuw uitblokken en afstellen draaikiep raam	12,00	st	1		
5	Uitvoering/werkvoorbereiding	1,00	post	1		
6	Klein materiaal/onvoorzien	1,00	post	1		
7	Parkeerkosten	1,00	post	1		
						10.2.b

Totaal Calculatie

BTWcode	Omschrijving	Grondslag	%btw	BTWbedrag	Totaal inclusief
1	BTW Verkoop hoog	10.2.b	21,00	10.2.b	
	Totaal verkoop				

Bouwkundige maatregelen

