Indicatieve hoeveelheden

Locatie 610
Omschrijving : Hal 10

Maaiveld oppervlak m2* : 720
Bruto inhoud m3 : 10969
Gebruikersaard : Proeffabriek
Totaal aantal bouwlagen : 5st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca. 19m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -0,8m
Kelder aanwezig : nee, wel liftput
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : ca -2,0m

Omschrijving gebouw 610	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	225	stuks	**38,00**					
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	53	m3	**127,80**					
Gewapende betonnenvloeren (hoev. is geschatte waarde)	351	m3	**842,40**					
Betonnen gevelplaten (hoev. is geschatte waarde)	138	m3	**110,40**					
Betonnen wandplaten (hoev. is geschatte waarde)	28	m3	**22,40**					
Betonnen dakplaten (hoev. is geschatte waarde)	72	m3	**57,60**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur, (hoev. is geschatte waarde)	61	m3		**122,00**				
Metselwerk binnenmuur, (hoev. is geschatte waarde)	216	m3		**442,80**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Diverse staal profielen (hoev. is geschatte waarde)	15,4	m3			**120,89**			
Stalen roostervloer (hoev. is geschatte waarde)	1150	m2			**46,00**			
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	3	m3			**23,55**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk,(hoev. is geschatte waarde),	12	m3				**6,12**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	2,5	m3					**6,25**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	3	m3						**0,30**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	3	m3						**3,15**
Systeemwanden (hoev. is geschatte waarde)	57	m2						**2,00**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	15	m3						**15,75**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Liftmachine incl. appendages , hijsmateriaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Meetinstallatie en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal en bijbehorende appendages (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**1199**	**565**	**190**	**6**	**6**	**21**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1987
1192,443 **576,34745** **196,753095** **5,962215** **5,962215** **21,861455**