OPPERVLAKTE DAK HUIS onveranderd 60 m2

OPPERVLAKTE uitbouw voorhuis 4,6 m2

64,6 x 60 ltr/m2 = 3876 liter

2 regentonnen op platte dak aanbouw plaatsen met overloop aangesloten op infiltratiekrat in steeg

2 stuks regentonnen van ca 400 liter VIDA of gelijkwaardig
die het opgevangen water gedoseerd /gecontroleerd
afvoeren naar het riool zodanig dat het ruiool niet overbelast wordt

regenton van 400L



DIAMETER BESTAANDE RIOLERING 120mm

Tuin onverhard oppervlak 0 m2

infiltratiekrat met overloop op riolering

TREGAPO 2000 ltr