Indicatieve hoeveelheden

Locatie 627
Omschrijving : Buitenopstelling bedrijfvoorzieningen

Maaiveld oppervlak m2* : 45
Bruto inhoud m3 : N.v.t.
Gebruikersaard : Inlaat proceswater
Totaal aantal bouwlagen : 1 st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca -1,0 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca - 1,80m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonvloeren (hoev. is geschatte waarde)	23	m3	**55,20**					
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	1	m3			**7,85**			
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking, kunsstoffen etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	10	m3						**10,50**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Algemeen								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**55**	**0**	**8**	**0**	**0**	**11**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

74						
55,1625	**14,71**	**2,28005**	**0,22065**	**0,22065**	**0,80905**	