

Legenda

X: Verwijderen boom

A: Frangula alnus
B: Prunus spinosa
C: Salix viminalis
D: Alnus glutinosa

1a: 30x30 tegels. Opstelplek grofvuil
1: Grijze 30x30 tegels. Halfsteensverband

2: Padvast. Opsluitbanden op gelijke hoogte. Wordt 3 cm. lager aangelegd dan omliggend gras

3: Gebakken klinker dikformaat. Elleboogverband

4: Pucinni prullenbak 200L

5: Gekleurde tegels. Kingsspel/Balspel

6: Zwerfkeien. Doorsnede aangegeven op de tekening. 17 st.

7: Boomstammen lengte 2 meter. Afscheiding voor moestuin/kruidentuin.

8: Greppel voor waterberging. Verlaging van 10cm t.o.v. bestaande klinkerpad.

9: Verlaging voor waterberging. Verlaging van 30 cm t.o.v. maaiveld. Incl. een waterkolk. Besproken met waternet. incl. een wadi mengsel

10: Groene haag. (Fagus Sylvatica) 80 cm breed.

11: Mengsel voor onderbegroeiing. 02 onderbegroeiingmengsel

12: VL1 vlindermengsel.

Zelf ontwerpen en beheren voor de buurt
13: Insectenhotel. Aanleg en onderhoud voor bewoners

14: Moestuin. Aanleg en onderhoud voor de bewoners. De boomstammen als afscheiding komen van de bomenwerf

15: Bestaande picknick. Is al reeds aanwezig.

16. Wadi kolk snorkel. Hoogte -0.80 NAP. Aansluiten op gemengd riool waternet

Gemengd riool waternet

Gemeente Amsterdam

R&D

Weesperstraat 430
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon: 020 2511111

Opdrachtgever:				
Project: Wijk& Dijk visie				
Onderdeel: Conceot DO				
Status:	Fase:	Behoort bij:	Schaal: 1_200	
Opsteller: K.Verlaat	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum: 240216	Formaat: A2
Projectnummer:	Tekeningnummer:	Bladnummer:	Aantal bladen:	Wijziging:
Auteursrechten voorbehouden		Documentnr:	Plotdatum: PLTO	
Bestandsnaam: FILES				