Onderbouwing toegevoegde besteksposten GBW0104

	Aanbrengen houten damwanden 6 m (indicatief)		**20**	**m1**		€	[redacted]
+	Leveren damwand		20,0	m			
	Damwand planken Azobe L= 6 m B=200mm D=60mm fsc		600,00	m1	€ [redacted]	€ [redacted]	
+	Overslag damwand						
	Mobile kraan 14 tons		4,00	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	heier	2	8,00	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
+	Aanbrengen damwand						
	Mobile kraan 14 tons		10,67	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	trilblok 300 kg		1,33	dag	[redacted]	€ [redacted]	
	heier	2	21,33	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Koppelponton (12 st) 0,78 x 8,4 x 12,6 meter		1,33	dag	[redacted]	€ [redacted]	
						€ [redacted]	
805010	**Deelname coördinatie overleggen**		**1**	**st**		€	[redacted]
+	Bijwonen coördinatie overleg incl. voorbereiding en afhandeling						
	Projectleider SR		3,0	uur	[redacted]	€ [redacted]	
	Uitvoerder		3,0	uur		€ [redacted]	
	Werkvoorbereider SR		3,0	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Werkvoorbereider JR		3,0	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Constructeur		3,0	uur	[redacted]	€ [redacted]	
						[redacted]	
845020	**Mobilisatie materieel t.b.v. veiligstellen grimburgwal**		**1**	**st**		€ [redacted]	*st*
+	Aanvoer koppelpontons						
	wegtransport		3,0	st	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Walkraan		5	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	montage ploeg		20	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Sleepboot		10	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Huur ponton		0,2	week	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Vakman GWW		20	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
+	Aanvoer Mobiele kraan						
	wegtransport dieplader		5,0	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Bakwagen		8,0	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	hellingbaan		0,5	dag	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Mobile kraan		10,0	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	monteur		11	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Sleepboot		4	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Popey, beunbak met hefponton		11	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Zij drijvers popeye		1	dag	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Vakman GWW		30	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
+	Aanvoer keet + container						
	Bakwagen		8,0	uur	€ [redacted]		
	Vakman GWW		8	uur	€ [redacted]		
+	Aanvoer vlot						
	Bakwagen		4,0	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Walkraan		1,5	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	sleepboot		4	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
	Vakman GWW		8	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
						[redacted]	

846020	**Demobilisatie materieel t.b.v. veiligstellen grimburgwal**	**1**	**st**		**€**	[redacted]
+	Afvoer koppelpontons					
	wegtransport	3,0	st	€	€	
	Walkraan	5	uur	€	€	
	montage ploeg	20	uur	€	€	
	Sleepboot	10	uur	€	€	
	Huur ponton	0,2	week	€	€	
	Vakman GWW	20	uur	€	€	
+	Afvoer Mobiele kraan					
	wegtransport dieplader	5,0	uur		€	
	Bakwagen	8,0	uur		€	
	hellingbaan	0,5	dag		€	
	Mobile kraan	10,0	uur		€	
	monteur	11	uur		€	
	Sleepboot	4	uur		€	
	Popey, beunbak met hefponton	11	uur		€	
	Zij drijvers popeye	1	dag		€	
	Vakman GWW	30	uur		€	
+	Afvoer keet + container					
	Bakwagen	8,0	uur	€		
	Vakman GWW	8	uur	€		
+	Afvoer vlot					
	Bakwagen	4,0	uur	€		
	Walkraan	1,5	uur	€		
	sleepboot	4	uur	€		
	Vakman GWW	8	uur	€		
						[redacted]