Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Achtergracht 14
1017 WP Amsterdam

Postbus 95089
1090 HB Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Aan de bewoners en ondernemers van Singel 110 t/m 158 en omgeving

Datum 2 maart 2022
Ons kenmerk SIN0401-2022-01
Behandeld door 5.1,2,e @amsterdam.nl, 06 5.1,2,e

Onderwerp Versterken kademuur ter hoogte van Singel 110 t/m 158

Beste bewoner/ondernemer,

De kademuur ter hoogte van Singel 110 t/m 158 is in slechte staat. Dit is de kade tussen de Blauwburgwal en de Oude Leliestraat. In november 2021 heeft u hierover een brief van ons ontvangen. We hebben toen veiligheidsmaatregelen genomen. Binnenkort gaan we de kademuur versterken. In deze brief leest u hoe en wanneer we dat doen en wat dit voor u betekent.

Wat is er aan de hand?
Bij onderzoek is vastgesteld dat van de houten fundering onder de kade onderdelen gebroken of gespleten zijn. In het metselwerk van de kade zitten scheuren. Om de kade veilig te houden, is het noodzakelijk om maatregelen te nemen. In november 2021 hebben we 31 autoparkeerplaatsen tijdelijk opgeheven. Hierdoor beperken we het gewicht op de kade.

Versterken kademuur
De afsluiting van 31 parkeerplaatsen heeft forse gevolgen voor de parkeerdruk in deze buurt. Daarom is besloten dat we de kademuur ter hoogte van Singel 110 t/m 158 gaan versterken met een veiligheidsconstructie. Als dit is gebeurd, dan kunnen alle parkeerplaatsen op de kade weer worden gebruikt. Volgens de huidige planning kan dit weer vanaf begin juni.

Damwand met aanmeervoorzieningen
De kade wordt versterkt met een veiligheidsconstructie van stalen damwanden. De damwand komt op ongeveer 2 meter van de kade te staan. De ruimte tussen de damwand en de kade vullen we tot onder de waterlijn met zand. Daarin laten we planten en struiken groeien. Tijdens de werkzaamheden kunnen pleziervaartuigen niet aanmeren. Als de constructie staat, dan komt er een nieuwe aanmeervoorziening op de damwand. Deze kan via looproosters worden bereikt.

Werkzaamheden en gevolgen
- We snoeien van 3 bomen op de kade een aantal takken die boven het water uitsteken. Dit is nodig om de damwanden veilig te kunnen plaatsen en de bomen daarbij niet te beschadigen.