Indicatieve hoeveelheden

Locatie 613
Omschrijving : Waterzuivering gebouw

Maaiveld oppervlak m2* : 96
Bruto inhoud m3 : 796
Gebruikersaard : Materiaalopslag
Totaal aantal bouwlagen : 2st. waarvan 1 kelder
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca 7,10 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -1,50m
Kelder aanwezig : Ja
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : ca -1,50m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	12	stuks	**1,50**					
Gewapende keldervloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	24	m3	**58,80**					
Gewapende wanden kelder dikte variabel (hoev. Is geschatte waarde)	19	m3	**45,33**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. Is geschatte waarde)	20	m3	**49,00**					
Betonnen dakplaten (hoev. is geschatte waarde)	46	m3	**36,80**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	7	m3		**13,55**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
HEA profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,93**			
UNP profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3			**2,36**			
IPE profiel type variabel (hoev. is geschatte waarde)	0,15	m3			**1,18**			
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	0,1	m3			**0,79**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	0,5	m3				**0,26**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	0,22	m3					**0,55**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3						**0,32**
Overige materialen (hoev. is geschatte waarde)	6	m3						**6,30**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Algemeen								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	2	st						
Leidingmateriaal incl. bijbehorende tanks en appendages (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Kraanbaan	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**191**	**14**	**8**	**0,26**	**0,55**	**6,62**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

		221				
	187,544	**17,6512**	**7,7224**	**0,44128**	**0,5516**	**77,224**