Gemeente Amsterdam

Voorlopig ontwerp Tijdelijke inrichting Nicolaas Anslijnstraat





profielen

VO tijdelijke inrichting openbare ruimte Nicolaas Anslijnstraat

Programma van eisen inrichting openbare ruimte

- Parkeren bezoekers; 50 parkeerplaatsen
- Mindervalide parkeren; 3 parkeerplaatsen
- Fietsparkeren; 25 standaard Puccini fietsnietjes
- Afvalinzameling; 2 restafval perscontainers, 1 papier perscontainer en 2gft-containers
- Meubilair; betonnen zitranden langs randen plantvakken
- Verlichting; hergebruik bestaande lichtmasten
- Bestrating; standaard materialisering en maatvoering volgens Puccini Rood (30x30 betontegels grijs in trottoirs en gebakken klinkers bruin in rijbaan) en betoncomposiet in voetgangersgebied ten noorden van de Mix
- Groen; plantvakken voorzien met mix van heesters en vaste planten