MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	1.90 m
Laagspanning(nieuw)	2.70 m
Hemelwaterl(vervallen)	4.10 m
Vuilwaterl(nieuw)	6.20 m
Drainageriool	7.95 m
Hemelwaterl(nieuw)	9.10 m
Hemelwaterl(vervallen)	11.7 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Telecom(bood net)	2.42 m
Laagspanning(nieuw)	2.42 m
Vuilwaterl(nieuw)	6.45 m
Drainageriool	6.70 m
Hemelwaterl(nieuw)	7.60 m
Hemelwaterl(vervallen)	9.65 m
Laagspanning(nieuw)	10.5 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	2.50 m
Laagspanning(nieuw)	2.90 m
Hemelwaterl(vervallen)	3.76 m
Hemelwaterl(nieuw)	6.80 m
Drainageriool	7.40 m
Hemelwaterl(nieuw)	8.60 m
Hemelwaterl(vervallen)	16.45 m
Laagspanning(nieuw)	18.25 m
Laagspanning(nieuw)	18.35 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	18.80 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	5.30 m
Hemelwaterl(nieuw)	6.30 m
Laagspanning (nieuw)	7.30 m

MAATVOERING KABELS EN LEIDINGEN	
GEVEL	0.00 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	0.80 m
Laagspanning(nieuw)	2.50 m
Laagspanning(nieuw)	3.00 m
Hemelwaterl(vervallen)	3.10 m
Vuilwaterl(nieuw)	10.8 m
Drainageriool(nieuw)	13.0 m
Hemelwaterl(nieuw)	14.0 m
Hemelwaterl(vervallen)	16.45 m
Hemelwaterl(vervallen)	17.50 m
Laagspanning(nieuw)	18.20 m
Laagspanning(nieuw)	18.25 m
Drinkwaterleiding(nieuw)	18.80 m

ESMOREITSTRAAT

Nieuwe situatie met KenL

SCHAAL 1 : 200

Waternet transportriool

Legenda kabels en leidingen

Coördinatie nr.: W2022220

Wijknr.(postcode): 1053

Stadskaart: 01, 02, 111

Elektriciteit laagspanning
Elektriciteit 10 KV / 20 kV
Elektriciteit 50 kV
Elektriciteit 150 kV
Gas hoge druk
Gas hoge druk
Gas Gaiune

Waterleiding
Riolering verbeterd gescheiden stelsel
Riolering HWA
Riolering VWA
Riolering transportriool
Riolering persleiding

Stadsverwarming
Stadsknuide
W-K bronleiding

Telecom
Seinkabel

Toevoegingen:
Bestaand
Nieuw
Verwijderen
Hergegoten
Reserveren
Buiten bedrijf

Minimale dekking voor kabels en leidingen
Type kabel en of leiding | Min. DEK (-)grondniveau | Transportriool | Stadsverwarming
Elektriciteitskabel | 0.60 m | 1.00 m | 0.70 m
Warmte/koude kabel | 0.80 m | 1.15 m | 1.00 m
Warmte/koude kunststof | 0.80 m | 1.15 m | 1.00 m
Waterleidingen | 0.90 m | 1.15 m | 0.80 m
Kruis/ afsluiters | 1.20 m | 0.90 m | 0.90 m
Gas hoge druk | 0.90 m | 0.90 m | 0.90 m
Gas Straat | 0.90 m | 0.90 m | 0.65 m
Verkeersinstallaties | 0.60 m | 0.60 m | 0.50 - 0.60 m
Telecomkabels | 0.60 m | 0.60 m | 0.50 - 0.60 m

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

Weesperstraat 43
1018 VN Amsterdam
Telefoon 020 5541911

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam		
Project:	Tijl Uilenspiegelbuurt e.o.		
Onderdeel:	KenL Sanderijnstraat		
Status: Definitief	Fase: 00	Behoort bij: Akkoord wenstracé	Schaal: 1:200
Ontteller: 0	Goedgekeurd en vrijgegeven: BC	Paraaf:	Datum: 19-6-2024
			Formaat: A0_841X1N.70
Projectnummer: 35628	Tekeningnummer: Tijl-03	Bladnummer: 2	Aantal bladen: 7
			Wijziging
Auteursrechten voorbehouden		Documentnr:	Plotdatum PLTD
Bestandsnaam: PLOS			