BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
1	Annefrankstraat					
11	Verwijderen bestaande situatie maaiveld					
111	Schonen terrein					
111010	Schonen terrein.	m3	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
112	Opbreken asfaltverharding, fundering					
1120	Zagen verharding					
112010	Zagen verharding.(d. 180mm)	m	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
1121	Opbreken asfalt d.m.v. frezen					
112110	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 180 mm)	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
1124	Opbreken asfalt					
112420	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,18 m)	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
113	Opbreken bestrating					
1130	Opbreken elementenverharding					
113010	Opbreken straatbaksteen.(kf, hergebruik.)	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
113020	Opbreken betonstraatstenen, afvoeren	m2		V		
1162	Markering					
116230	Verw. dwarsmarkering.(thermoplast dmv stralen)	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
1172	Verwijderen bebording					
117210	Verwijderen verkeersbord	st	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
117220	Verwijderen afvalbak	st		V		
117230	Verwijderen verkeerspaaltjes	st		V		
117240	Verwijderen lichtmast	st		V		
13	Bouwrijp maken / grondwerk					
131	Grond ontgraven					
1312	Grond ontgraven uit cunet					
131210	Grond ontgraven uit cunet.(d. 005 m, laden) straatlaag	m3	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
131220	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3		V		
132	Grond vervoeren					
132010	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
133	Grond verwerken					
1335	Grond verwerken in aanvulling					
134	Grond verdichten					
1345	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond					
14	Riolering / drainage / bemaling / K&L					
144	Kolken, putten en putafdekkingen					
1440	Verwijderen kolken					
144010	Verwijderen kolk. (afv. inricht.)	st	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
1441	Aanbrengen kolken					
144110	Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T4530)	st	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
16	Wegconstructie- en inrichting					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
160	Voorbereidende werkzaamheden					
160010	Afwerken zandbed.	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
160020	Aanbrengen straatlaag.	m2		V		
162	Funderingen					
1621	Funderingen van steenmengsel					
162120	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
164	Kantopsluiting					
164260	Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.)	m	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
1646	Leveren banden (130/150x250mm)					
164610	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm	st	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
164620	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm	st		V		
165	Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen					
1652	Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik)					
165210	Aanbr. straatbakst.(keif. k.v. goed oud op strl.)	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
166	Tegelverharding					
1661	Aanbrengen tegels					
166130	Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.)	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
1664	Leveren tegels					
166440	Leveren betontegels.(300x300x45 mach.pak. 4-4-4)	st	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
166450	Leveren betontegels.(150x300x45 kl. grijs)	st		V		
1665	Pasmaken					
166510	Pasmaken van bestratings.(d.m.v. zagen)	m	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
168	Wegmarkeringen					
1684	Markering in verharding van betonstraatstenen					
168430	Aanbrengen dwarsmark. in bestrating (0,2-0,2)	m	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
17	Terreinvoorzieningen					
2	Plantageparklaan					
21	Verwijderen bestaande situatie maaiveld					
211	Schonen terrein					
211010	Schonen terrein.	m3	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
212	Opbreken asfaltverharding, fundering					
2120	Zagen verharding					
212010	Zagen verharding.(d. 350mm , asfalt en beton trambaan)	m	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
2121	Opbreken asfalt d.m.v. frezen					
212110	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 180 mm)	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
2124	Opbreken asfalt					
212420	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,18 m)	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
212430	Verwijderen fundering, uitgangspunt nv bouwstof dikte 30cm	m2		V		
212440	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,18 m) fietspad	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
2125	Opbreken trambaan					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
212510	Verwijderen asfalt tussen rail, dikte max 6cm	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
212520	Verwijderen bovenbed beton	m2		V		
212530	Verwijderen spoor	m1		V		
213	Opbreken bestrating					
2130	Opbreken elementenverharding					
213010	Opbreken betontegels	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
213020	Opbreken betonstraatstenen, afvoeren	m2		V		
213030	Opbreken 13/15band	m1		V		
213040	Opbreken inritband	m1		V		
213050	Opbreken plakband	m1		V		
213060	Opbreken fietspadband	m1		V		
213070	Opbreken stoutband voetpad	m1		V		
213080	Opbreken betontegels tbv hergebruik voetpad	m2		V		
2162	Markering					
216230	Verw. dwarsmarkering.(thermoplast dmv stralen)	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
23	Bouwrijp maken / grondwerk					
231	Grond ontgraven					
2312	Grond ontgraven uit cunet					
231210	Grond ontgraven uit cunet.(d. 005 m, laden) straatlaag	m3	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
231220	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3		V		
232	Grond vervoeren					
232010	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
233	Grond verwerken					
2335	Grond verwerken in aanvulling					
234	Grond verdichten					
2345	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond					
24	Riolering / drainage / bemaling / K&L					
244	Kolken, putten en putafdekkingen					
2440	Verwijderen kolken					
244010	Verwijderen kolk. (afv. inricht.)	st	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
2441	Aanbrengen kolken					
244110	Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T4530)	st	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
26	Wegconstructie- en inrichting					
260	Voorbereidende werkzaamheden					
260010	Afwerken zandbed.	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
260020	Aanbrengen straatlaag.	m2		V		
262	Funderingen					
2621	Funderingen van steenmengsel					
262120	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
263	Asfalt- / cementbetonverharding					
2630	Voorbereiding e.d.					
263040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
263080	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3		V		
2632	Onderlagen (base)					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
263210	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d 80 mm) 250m2	ton		V		
2634	Deklagen (surf)					
263420	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (d 35 mm) 1310m2	ton		V		
264	Kantopsluiting					
264270	Aanbr. opsluitband 100x250	m1		V		
264280	Aanbrengen inritband	m1		V		
264290	Aanbrengen plakband	m1		V		
2646	Leveren					
264630	Leveren opsluitband 100x250	m1		V		
264640	Leveren inritband	m1		V		
264650	Leveren plakband	m1		V		
265	Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen					
2651	Betonstraatstenen					
265110	Aanbrengen betonstraatstenen	m2		V		
265120	Leveren betonstraatstenen keiformaat, kleur grijs	st		V		
2652	Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik)					
265210	Aanbrengen straatbakstenen	m2		V		
265220	Leveren straatbakstenen keiformaat	st		V		
266	Tegelverharding					
2661	Aanbrengen tegels					
266130	Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.)	m2		V		
2664	Leveren tegels					
266440	Leveren betontegels.(300x300x45 mach.pak. 4-4-4)	st		V		
266450	Leveren betontegels.(150x300x45 kl. grijs)	st		V		
2665	Pasmaken					
266510	Pasmaken van bestratings.(d.m.v. zagen)	m		V		
268	Wegmarkeringen					
2684	Markering in verharding van betonstraatstenen					
268430	Aanbrengen dwarsmark. in bestrating (0,2-0,2)	m		V		
28	Groen					
281	Bomen					
281100	Leveren en aanbrengen bomen, type NTB	st		V		
281200	Grondverbetering bomen	m3		V		
281210	Bomengrond leveren	m3		V		
281220	Vervoeren vrijkomende grond naar TOP	m3		V		
282	Grasveld					
282100	Egaliseren en inzaaien grasveld	m2		V		
282110	Aanvullen met teelaarde	m3		V		
282120	Leveren teelaarde	m3		V		
8	Overige werkzaamheden					
804	Tijdelijke voorzieningen					
8043	Verkeersmaatregelen loopschotten					
804350	Aanbrengen kunststof platen (voetgangers).	m		V		
804370	In stand houden kunststof platen (voetgangers).	wk		V		
804380	Verwijderen kunststof platen (voetgangers).	m		V		
8046	Hekwerken					

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
804650	Aanbrengen bouwhek. (Dranghek h. 1,00 m.)	m	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
804660	Instandhouden bouwhek. (Dranghek h. 2,00 m.)	wk		V		
804680	Verwijderen bouwhek. (Dranghek h. 1,00 m.)	m		V		
87	Revisie					
870010	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting	EUR	[redacted]	N	[redacted]	[redacted]
	Subtotaal					[redacted]

BESTEK-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	V	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAALBEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					329.447,66
9	Staartposten					
91	Eenmalige kosten					
910010	Inrichten werkterrein	EUR	[redacted]	N	[redacted]	[redacted]
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N		
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N		
910060	KLIC melding.	EUR		N		
910070	WIOR vergunning	EUR		N		
910080	Aanvraag WLS vergunning	EUR		N		
910100	Maatvoering	EUR		N		
910110	Advies werkzaamheden	EUR		N		
10.2.b	kosten SOK 1,95%	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
10.2.b	Uitvoeringskosten					
10.2.b	Uitvoeringskosten	EUR	[redacted]	N	[redacted]	[redacted]
93	Algemene kosten					
939990	Algemene kosten	EUR	[redacted]	N	[redacted]	[redacted]
94	Winst en risico					
949990	Winst en risico	EUR	[redacted]	N	[redacted]	[redacted]
95	Stelposten					
950000	Stelpost onvoorzien 5%	EUR	[redacted]	V	[redacted]	[redacted]
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.					[redacted]
	Gedaan te Assendelft 02 november 2021 De inschrijver(s), Heijmans Infra B.V. Zaandammerweg 14 1566PG Assendelft					