

ALGEMEEN

- Plangrens (GREX)
- vp +2.10 Vloerpeilen (NAP)
- -1.43 Hoogtepeilen (NAP)
- -2.41 Hoogtepeilen (NAP) bestaande te behouden
- Zoekgebied hoofdentree
- Locatie doorsnedes
- HOV project HOV-bus lijn Oostflank

VERHARDING

1. Rijweg klinkerverharding, keiformaat 200x100x80, rood-bruin, mach. keper
2. Parkeervak klinkerverharding, keiformaat 200x100x80, rood-bruin, mach. ellebocg
3. Trottoir, betontegel 300x300x45, luve mach. 4-4-4 a: met betontegels 300x150x45 aan de randen op steegjes
4. Fietspad, rood asfalt
5. Wandelpad, zwart asfalt a: met keitjes (zoals bij de parkpaden)
6. Fietspad, betontegel 300x300x80, rood
7. Trottoir bij garage, betontegel 300x150x80, luve, mach. ellebocg

- tvritelement, 180x450x1000 aansluitend op trottoirband 130/150, uitgewassen Amsterdam

Kantopsluiting:

- opsluitband 100x200x1000, uitgewassen Amsterdam
- trottoirband 130/150x250x1000, uitgewassen Amsterdam
- regentuinband 300x650, graniet

ELEMENTEN

10. Brug a: voetganger, nieuw, houten (ntb) b: verkeer, nieuw (ntb)
11. Keermuur materiaal en maatvoering ntb
12. Schanskorf materiaal ntb
13. Damwand (bestaande)
14. Trap betonnen treden 30x20 cm, kleur ntb
15. Speelplek/ Schoolplein zoekgebied, ntb
16. Horeca terras zoekgebied, ntb
- Parkeervak (haaks 2,50x5m of 4,50+0,45m; langs 2,10 of 2,40x5,50m)
- Gehandicaptenparkeervak (haaks 3,50x5m; langs 2,10x6m)
- Laden & Lossen vak (2,50x15m of 8,10m)
- Kunstverkdek Gooiseweg (bestaande)
- Bruggetje over regentuin materiaal en maatvoering ntb *indicatief, afhankelijk van ontwerp gebouwen

MEUBILAIR

- Zittrand, prefab beton 50/45x50 solid & seats struyck verwo, kleur ntb
- Fietsnietjes 60 cm (conform Puccini)
- 20 Fietsparkeren school (140pp) 60 cm nietjes
- Fietsparkeren schoolmedewerkers (ca. 38pp) naast gevel, ontwerp door derden
- Ondergrondse afvalcontainer rest, papier, glas, textiel
- Afvalcontainer GFT (ntb)
- Grof afval opsluitplek 6m²
- Afvalbak 200 liter (conform Puccini)
- Zitbank, type Canapé enkel
- Oplaadpaal
- Verlichting mast 4m, frisso kramer armatuur, kleur zwart
- Verlichting bestaande mast
- Verlichting bestaande mast te verplaatsen

*De verdeling van voorzieningen op trottoir van de ventweg kan variëren afhankelijk van het ontwerp van de gebouwen.

BOMEN

- Bestaande boom
- Nieuwe boom
- Nieuwe boom (3de groot)
- Nieuwe locatie te verplanten boom

GROEN

- Groenvoorziening op talud (bestaande)
- Groenvoorziening aan de oever (bestaande)
- Bloemrijk gazon
- Vaste planten, plantvak (ntb)
- Regentuin (ntb)
- Wadi (ntb)

Gemeente Amsterdam
Ruimte & Duurzaamheid

Nelson Mandelabuurt

Product	**Plankaart openbare ruimte**		
Variant			
Status	**Voorlopig ontwerp**		
Opdracht	**G&O**	Datum	**25-06-2025**
Ontwerper	**R&D**	Revisie	
Tekenaar	**R&D**	Schaal	**1:500**
Projectnr.		Formaat	**A3-2100X841**
Bestand	241025_NMB_OR_Ontwerp.dgn		
Model	Plankaart openbare ruimte		

© Gemeente Amsterdam Auteursrechten voorbehouden

Geplot door : USERNAME Datum plot : DG-MND-JUN25