Blad 1.1

Blad 1.2

MATERIAALLIJST NIEUWE SITUATIE

01	Asfaltconstructie (rijbaan) - 35 mm AC 11 DL-C (zwart) - 120 mm AC 22 base DL-B - 300 mm menggranulaat 0/315
01A	Asfaltconstructie (rijbaan) - 35 mm AC 11 DL-C (zwart) - 60-65 mm AC 16 bind TL-B
01B	Asfaltconstructie (rijbaan) - 35 mm AC 11 DL-C (zwart)
41	Straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, kepperverband, rood/bruin op 50 mm straatlaag, op 250 mm hydr. menggranulaat 0/315
42	Straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, elleboogverband, rood/bruin op 50 mm straatlaag, op 250 mm hydr. menggranulaat 0/315
43	Straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, elleboogverband, rood/bruin op 50 mm straatlaag, op bestaande fundering
50	Betontegel, 300x300x45 mm, halfsteensverband, lichtgrijs op 50 mm straatlaag
55	Betontegel, 300x300x80 mm, halfsteensverband, lichtgrijs op 50 mm straatlaag, op 250 mm hydr. menggranulaat 0/315
60	Grasbetontegel 400x600x100 mm, grijs op 50 m straatlaag
60B	Grasbetontegel 400x600x100 mm, grijs, op 50 m straatlaag, op 200 mm hydr. menggranulaat 0/315
65	Stroomlaag van straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, 5 strekken, antraciet (wienerberger)
68	Grasriet keien 100x100 mm, halfsteensverband, grijs, op 50 mm straatlaag, op 200 mm hydr. menggranulaat 0/315
71	Opsluitband, 100x200 mm, uitgewassen Amsterdam
74	Opsluitband, 150x250 mm, uitgewassen Amsterdam
75	Trottoirband 130/150x250mm, uitgewassen Amsterdam
100	Streklaag van straatbaksteen, keiformaat 80 mm dik, 1 strek, rood/bruin
101	Rollaag van straatbaksteen, keiformaat 80 mm dik, rood/bruin
103	Molgoot van straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, 3 strekken, rood/bruin
111	Thermoplastisch materiaal, wit
111A	Betontegel, 150x300x45 mm, wit, t.b.v. markering in betontegel
112	Straatbaksteen, keiformaat, fg-steen, wit - t.b.v. markering in straatbaksteen
118	Trapelement, 180x500 mm, grijs
119	Trapelement, 200x400 mm, grijs
125	Halfverharding Dolomiet, kleur: geel
140	Betonnen zitelement, 580x450x500 mm, grijs
141	Hekwerk: Balluster BA14 hoogte 0,95 m, gentyser
150	Groenvak: bloemrijk gras
160	Groenvak: vaste planten
165	Haag
170	Grond aanvullen en herstellen berm na aanbrengen verharding en kantopsluiting

Te herstraten:

41A	Straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, kepperverband, rood/bruin, hergebruik op 50 mm straatlaag, op bestaande fundering
41B	Straatbaksteen, keiformaat, 80 mm dik, elleboogverband, rood/bruin, hergebruik op 50 mm straatlaag, op bestaande fundering
41C	Te herstraten Straatbaksteen, keiformaat, kepperverband, rood/bruin
50A	Te herstraten Betontegel, 300x300x45 mm, halfsteensverband, lichtgrijs

Wijz.B

Wijz.B

43	Straatbaksteen, keiformaat, halfsteensverband, rood/bruin

Basislegenda maaiveld – Nieuwe situatie

Maten in m. tenzij anders aangegeven
Hoogten in m. t.o.v. N.A.P.
Ieuste hoogtematen in het werk te bepalen en afstemmen op bestaande hoogtematen)

Algemeen

- Werkgrens
- Materiaalgrens
- Asfaltgrens
- As weg
- +1,27 Bestaande hoogte
- +1,25 Nieuwe hoogte
- Conflict tussen wortels bestaande boom en aan te brengen fundatie/kantopsluiting

Bestaande materialen

- Trottoirkolk 300x450 mm
- Straatkolk 300x300 mm
- Inspectieput verkeerd
- "Binde" Inspectieput
- Afvalbak
- Verkeersbord
- Lichtmast
- Wegwijzer
- Zitbank
- Vlaggenmast
- Peilbuis
- Bloembak
- Schampblok
- Autoparkeerband
- Paal, beton
- Paal, vast
- Verdeelkast data
- Kast riool
- Brandkraan
- Straatpot:
  - W = Water
  - G = Gas
- Tangentpunt

Aan te brengen materialen

- Straatkolk 450x200mm
- Straatkolk 450x300mm
- Trottoirkolk 450x350mm
- Op hoogte stellen nieuwe putrand
- Op hoogte stellen bestaande putrand
- Standaard lichtmast
- Klassieke lichtmast
- Aanvang verlaagde band
- Prullenbak standaard puccini 200 l
- Dorpsklok
- Paal: Flexpaal "fietspadpaal"
- Verkeersbord
- 3m Laadpaal elektrische auto's
  - 3m = plaatsen door derden
  - OV = plaatsen door aannemer
- Zitbank Canapé 12,10 m3
- Brandkraan op hoogte stellen
- Straatpot op hoogte stellen
  - W = Water
  - G = Gas
- Boomkranselement, 1200x1200 mm, grijs
- GA Grofafval aanbiedplaats (bovengronds) in trottoirtegels 300x300 mm
- A Ondergrondse afvalcontainer:
  - G. Glascontainer
  - T. Textielcontainer
  - A. Afvalcontainer
- Hekwerk
- Grens fraqfrees asfaltverharding
- Grens aanbrengen asfaltverharding
- Aanbrengen wortelscherm
- Asfalt, zwart
- 41 Straatbaksteen, keiformaat, kepperverband, rood/bruin
- 42 Straatbaksteen, keiformaat, elleboogverband, rood/bruin
- 50 Betontegel 300x300x50 mm, halfsteensverband, grijs
- 55 Betontegel 300x300x80 mm, halfsteensverband, grijs (haaks op rijrichting)

Legenda bomen

Bestaande boom | Kappen boom | Nieuwe boom | Verwijderen stobbe

Overzicht (schaal 1 : 5000)



Verwerkte basisinformatie

Instantie:	Referentie	Omschrijving	Datum:
DBI	BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie	08-11-2022
Facto Geo	Inmeting	Topografische inmeting	24-10-2018
KADASTER XLIC	Kabels en Leidingen		07-11-2022

Beschrijving: Inritbanden vervangen door verlaagde banden

Opsteller:	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum:	Wijziging:
HB Adviesbureau			02-05-2024	A

Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Ingenieursbureau

Weesperstraat 4-20
Postbus 12651
1100 AR Amsterdam
Telefoon 020 25 55 555

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam
Project:	Groot onderhoud Driemond fase 3A/3B
Onderdeel:	Nieuwe situatie Fase 3A

Status:	Fase:	Behoort bij:	Schaal:
Definitief	Bestekontwerp	Bestek	1:0.005 125

Opsteller:	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum:	Formaat:
HB Adviesbureau	V. Zeeman		08-02-2024	A0_841X1N.90

Projectnummer:	Tekeningnummer:	Bladnummer:	Aantal bladen:	Wijziging:
22HB0493	22HB0493-NS-005	SITUATIE	1	A

Auteursrechten voorbehouden | Documentnr: | Plotdatum: 08-02-2024

Bestandsnaam: n.t.t.