Bezoekadres
Weesperplein 8
1018 XA Amsterdam

Postbus 95089
1090 HB Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Bewoners Marnixkade

*Z005D0A

Datum 24 oktober 2018
Ons kenmerk V&OR/UIT/2018005477
Onderwerp Kademuur bocht Marnixkade

Beste bewoners van de Marnixkade,

Op de Marnixkade verkeert de kademuur ter hoogte van de Bullebakbrug in slechte staat. Om de druk op de kademuur te verlagen was het in 2016 helaas noodzakelijk om zes bomen te kappen. Ook zijn er langs de kademuur een aantal parkeerplaatsen komen te vervallen.

Bij inspectie van de kademuur zijn ter hoogte van Marnixkade huisnummer 3 tot en met 5 en de voormalige Marnix-school (Marnixstraat 2) direct naast de rijbaan spoelgaten ontdekt. Uit de spoelgaten lekt zand van onder de kade weg naar het water van de Singelgracht. Om de druk op de kade verder te verminderen is de rijbaan met afzethekken smaller gemaakt en is de aslast beperkt tot 3,5 ton (max. personen- en bestelwagen).

Plaatsen stalen damwand bocht Marnixkade
De spoelgaten in de kademuur zijn onderzocht. Om verder uitspoelen van de gaten te voorkomen is het noodzakelijk om in het water voor de Marnixkade een stalen damwand te plaatsen. De ruimte tussen de kademuur en de damwand vullen we op met zand. Vervolgens worden de spoelgaten uitgegraven tot de kadevloer en gedicht.

Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken wordt bij de plaatsing van deze damwand de hoogfrequente triltechniek met variabel moment gebruikt. Meer informatie over het trillen van een damwand is te vinden in deze video: https://vimeo.com/258782376.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden starten in de week van 24 oktober. Het plaatsen van de stalen damwanden en afrondende werkzaamheden gaan ongeveer drie weken duren.



Kaart bocht Marnixkade

Gevolgen werkzaamheden
De parkeerplaatsen in de bocht van de Marnixkade (nabij de Marnixschool) komen tijdelijk te vervallen. Daar komt de rijbaan voor het fiets- en autoverkeer te liggen. Na afronding van de werkzaamheden zijn de parkeerplaatsen weer beschikbaar. Tijdens hijswerkzaamheden wordt de rijbaan door verkeersregelaars tijdelijk afgesloten. De woningen langs de werkterreinen blijven voor voetgangers en fietsers bereikbaar.

Huisvuil
Huishoudelijk afval kunt u op de gebruikelijke dagen en tijden op de gebruikelijke plekken aanbieden.

Vervanging kademuur Marnixkade
De technische voorbereiding van de vervanging is gestart. Een aantal jaar wordt de stabiliteit en de natuurlijke zetting van de kademuur en de achterliggende panden gemonitord. De planning is dat de kademuur bij de Marnixkade na 2021 zal worden vernieuwd. Het moment van de vernieuwing wordt afgestemd met een aantal omliggende projecten, zoals de vervanging van de Bullebak (brug 149). Door 'slim' te plannen, willen wij de overlast voor de omgeving zo laag mogelijk houden.

Buurtschouw
Wij bieden bij voorbaat excuses aan voor mogelijke hinder en hopen op uw begrip voor deze werkzaamheden. Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze brief vragen of zorgen heeft. Daarom bent u van harte welkom op een **buurtschouw** op **vrijdag 26 oktober** tussen **16.00 en 17.00 uur** op de hoek Marnixkade - Eerste Marnixdwarsstraat.

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u voor vragen contact opnemen met xxx, omgevingsmanager kademuren via xx.nl of xxx.

Meer informatie over kademuren is te vinden op www.amsterdam.nl/kademuren.

Met vriendelijke groet,

xxxxx
Projectleider Calamiteiten Kademuren
Ingenieursbureau van Amsterdam

