From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **rapport insitu partijkeuring polder Meerzicht.**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date March 7, 2023 at 11:27:38 AM CET

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Hoi 5.1, 2, e

Hierbij zoals besproken het rapport van de insitukeuring van de polder. Zoals aangeven voldoen NVO A en NVO B aan de klasse industrie en NVO C voldoet aan klasse wonen.

Ik heb nog even contact gehad met de grondbank over de afvoer. 5.1, 2, e 5.1, 2, e gaf aan dat hij geen veen op het depot kwijt kan omdat men hiermee niets kan doen. Dat betekend dus dat het veen de markt op moet via het DAS (Dynamisch aankoop systeem, zeg maar de grond marktplaats).

5.1, 2, e gaf aan dat je qua kosten op dit moment met het volgende rekening kan houden:

- Kosten afvoer en verwerking inclusief transport door en naar de verwerker è circa 10 euro de ton
- Kosten verwerking waarbij het Amsterdamse Bos het transport naar de verwerker regelt è circa 7 euro de ton.

Verder nog de volgende aandachtspunten om rekening mee te houden

- In het verkennend bodemonderzoek is in de boorprofielen aangegeven dat er zwak kleiig veen aanwezig is. In protocol 1001, tabel 1.b, is de soortelijke dichtheid van grondsoorten opgenomen. Bij matig zandig of matig kleiig veen dient een dichtheid van 1,25 ton/m³ te worden gehanteerd bij in-situ partijkeuringen);
- 5.1, 2, e gaf als tip mee dat je het veen na ontgraving het best eerst kan laten indrogen op locatie voordat je het gaat afvoeren. Door het veen in te laten drogen raak je ongeveer 70% water kwijt en hoef je per saldo minder af te voeren dan je ontgraaft. Kan flink schelen in de kosten. Hij gaf ook aan dat je de werkzaamheden om deze reden ook het beste in de zomer kan uitvoeren.
- Indien gekozen wordt voor het zelf regelen van transport naar een verwerker dan is het goed om een maximale rijafstand aan te houden waarbinnen wordt gereden.
- Het proces om een partij in het DAS te krijgen duurt ongeveer 4 weken. Hoe eerder de partij in het systeem wordt gezet hoe beter.

Ik hou je verder op de hoogte van de communicatie met de Omgevingsdienst betreffende de onderzoeksopzet van de houtzagerij.

Met vriendelijke groet

5.1, 2, e
X Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam
M 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl
Woensdag ben ik afwezig

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 10:20
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: even bijpraten

Dag 5.1, 2, e

Alles goed bij jou?

Ik ben even benieuwd naar de status van een aantazaken, wellicht kunnen we binnenkort even bijpraten.

Ik wil graag door op deze projecten dus lijkt me goed om even vast te stellen wat we waar nog moeten doen.

Oude Houtzagerij

- Ik heb het opzet bodemonderzoek gezien en zie daar geen gekke dingen in. Wat mij betreft gaan we dit in werking zetten.
- Het terrein is leeg dus er zijn geen belemmeringen.

Polder Meerzicht

- De insitu keuringen zijn gedaan, zijn daar al resultaten van?
- Ik wil graag bestekshoeveelheden gaan bepalen dus ben benieuwd naar de kwaliteit van de grond en de kosten van stort en afvoer e.d.

Kunen we snel even contact hebben?

Met vriendelijke groeten,

5.1 5.1, 2, e
5.1, 2, e
Team Strategie en Ontwikkeling
Amsterdamse Bos
Gemeente Amsterdam
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Nieuwe Meerlaan 3, 1182 DB Amstelveen
www.amsterdamsebos.nl