Indicatieve hoeveelheden

Locatie 616
Omschrijving : Kanaal laboratorium

Maaiveld oppervlak m2* : 635
Bruto inhoud m3 : 5080
Gebruikersaard : Laboratorium
Totaal aantal bouwlagen : 2 st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca 18,0 m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca - 0,80m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen, (hoev. is geschatte waarde)	225	stuks	**34,00**					
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	28	m3	**68,60**					
Gewapende betonvloeren dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	190	m3	**465,50**					
Gewapende betonnenplafond dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	95	m3	**232,75**					
Gewapende betonconstructie (hoev. is geschatte waarde)	190	m3	**465,50**					
Bimsbetonnen cassettenplaten tpv dak (hoev. is geschatte waarde)	7	m3	**5,60**					
Gasbeton binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	85	m3	**2,55**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	78	m3		**162,63**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen trappen (hoev. is geschatte waarde)	0,2	m3			**1,57**			
Overig staalwerk (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,93**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Houten kozijnen (hoev. is geschatte waarde)	3	m3				**1,53**		
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	12	m3				**6,12**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	1,2	m3					**3,00**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond, (hoev. is geschatte waarde)	7	m3						**0,70**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	7	m3						**7,35**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	12	m3						**12,60**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Goederenlift incl. appendages , hijsmateriaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Afzuig installatie incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal in leidingschacht (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**1275**	**163**	**5**	**8**	**3**	**21**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

1474
1031,7475 **515,87375** **7,369625** **7,369625** **7,369625** **36,848125**