Bureau onderzoek panden gelegen aan de Grimburgwal 1-15, Binnengasthuisstraat 9, Langebrugsteeg 2-8, Nes 89-99, Oude Turfmarkt 125, Oudezijds Voorburgwal 229-334, Rokin 123 en Turfdraagsterspad 1-17.



Locatie: nr. 107 - 131

Huisnummer	Binnengasthuisstraat 9	Jaar	1914
Fundering	Het pand voorzien van houtenpalen, al dan niet met betonnen opzetters. De palen zijn opgenomen in de aanwezige beton balken en poeren.		
Verbouwing	-		
Monument	Het administratie gebouw is een Rijksmonument (518310)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Grimburgwal 1-5	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	-		
Monument	Gemeentelijk monument (201007)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Grimburgwal 2	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen tekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven.		
Verbouwing	-		
Monument	Nr. 2 O is een Rijksmonument (1237)		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Grimburgwal 4-6	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	In 1902 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 4 is een Rijksmonument (1238)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Grimburgwal 7-9	Jaar	Onbekend
Fundering	Het pand voorzien van houtenpalen, al dan niet met betonnen opzetters. De palen zijn opgenomen in de aanwezige beton balken en poeren.		
Verbouwing	In 1940 en 1951 is het pand verbouwd.		
Monument	-		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Grimburgwal 10	Jaar	1887
Fundering	Van de panden zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven Nr. 121 heeft in 1939 een betonnen vloer die is opgelegd op betonnen in de muren ingelaten balken.		
Verbouwing	In 1920 en 1939 is het pand verbouwd.		
Monument	Rijksmonument (1240)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Grimburgwal 11	Jaar	Onbekend
Fundering	Van de panden zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven Nr. 121 heeft in 1939 een betonnen vloer die is opgelegd op betonnen in de muren ingelaten balken.		
Verbouwing	In 1920 en 1939 is het pand verbouwd.		
Monument	-		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Grimburgwal 13 A-D	Jaar	1995
Fundering	Uit een verbouwing blijkt dat het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering)		
Verbouwing	In 1942, 1962 en 1987 is het pand verbouwd, waarbij in 1987 een portaalconstuctie is aangebracht .		
Monument	Nr. 13 A is een Rijksmonument (1235)		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Grimburgwal 15	Jaar	Onbekend
Fundering	In 1987 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -12.75 m zijn aangebracht. Van de fundering voor 1987 zijn geen gegevens aanwezig.		
Verbouwing	In 1987 is het pand verbouwd, waarbij ook portaalconstructies zijn aangebracht.		
Monument	Nr. 15 H is een Rijksmonument (1236)		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Langebrugsteeg 2	Jaar	Onbekend
Fundering	Van de panden zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	-		
Monument	Rijksmonument (3144)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Langebrugsteeg 4	Jaar	Onbekend
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering). In 2013 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op schroefinjectiepalen, die tot ca. N.A.P. -19.50 m zijn aangebracht.		
Verbouwing	-		
Monument	Rijksmonument (3145)		
Kwaliteitsmonitor	7		



Locatie: nr. 133 -169

Huisnummer	Langebrugsteeg 6-8	Jaar	Onbekend
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering).		
Verbouwing	-		
Monument	Rijksmonument (3146 en 3147))		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Nes 89 A-D	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	In 1895 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 89 A is een Rijksmonument (3735)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Nes 95-99	Jaar	1905
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering). Tussen de wanden zijn in de kelder bodemafsluiters geplaatst.		
Verbouwing	-		
Monument	Nr. 95 is een Rijksmonument (1239)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Oude Turfmarkt 125	Jaar	Onbekend
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering). In 1947 zijn er in de muur opgelegde betonnen balken geplaatst met een betonnen vloer. In 2010 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -19.50 m zijn aangebracht.		
Verbouwing	In 2008 is een CFO onderzoek uitgevoerd. In 1926, 2005 en 2010 is het pand verbouwd. In 2009 is er een portaalconstructie aangebracht.		
Monument	Rijksmonument (518302)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Oudezijds Voorbrugwal 229	Jaar	Onbekend
Fundering	In 2010 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -19.50 m zijn aangebracht. Van de fundering voor 2010 zijn geen gegevens aanwezig.		
Verbouwing	-		
Monument	Rijksmonument (75)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Oudezijds Voorbrugwal 231	Jaar	Onbekend
Fundering	In 2009 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -18.75 m zijn aangebracht. Van de fundering voor 2009 zijn geen gegevens aanwezig.		
Verbouwing	In 2007 is een CFO onderzoek uitgevoerd.		
Monument	Rijksmonument (76)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Oudezijds Voorbrugwal 235	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven.		
Verbouwing	In 1954 is het pand verbouwd		
Monument	Rijksmonument (518304)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Oudezijds Voorbrugwal 249	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	-		
Monument	Rijksmonument (6096)		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Oudezijds Voorbrugwal 330	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	-		
Monument	Nr. 330 A is een Gemeentelijk monument (205028)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Oudezijds Voorbrugwal 332	Jaar	Onbekend
Fundering	In 1989 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is eenzijdig gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -12.75 m zijn aangebracht. Van de fundering voor 1989 zijn geen gegevens aanwezig.		
Verbouwing	In 1988 is het pand verbouwd. In 1989 is er een portaalconstructie aangebracht.		
Monument	Rijksmonument (6162)		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Oudezijds Voorbrugwal 334	Jaar	Onbekend
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering). In 2002 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -20.50 m zijn aangebracht		
Verbouwing	In 1924 en 2002 is het pand verbouwd, waarbij in 1924 betonnen balken zijn aangebracht.		
Monument	Gemeentelijk monument (208024)		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Rokin 123	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	In 1932 is het pand verbouwd		
Monument	-		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Turfdraagsterpad 1-17	Jaar	Onbekend
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	-		
Monument	Nr. 15 is een Rijksmonument (518303)		
Kwaliteitsmonitor	7		