Hogehilweg

Hakusteeg

Hettenheuvelweg

Hondsrugweg

Hessenbergweg

GV

GP

LL

AF

Situatie
Schaal 1 : 250

Legenda

- Bestaande situatie
- Nieuwe bebouwing (door derden)
- Voetpad, Betontegels, lichtgrijs
- Fietsenvak Markering betontegels, wit
- GP/LL — GP: Gehandicaptenparkeerplaats LL: Laad- & losplaats Markering betontegels, wit
- GV — GV: Grofvuil aanbiedplaats Markering betontegels, wit
- AF/LL — AF: Afvalinzameling LL: Laad- & losplaats Betonstraatsteen, grijs
- Rijweg Gebakken klinker 200x100mm, rood-bruin
- Fietspad Betontegels, rood
- Hakusteeg, Gebakken klinker 210x70mm, geel
- Beplanting
- Klimop Hakusteeg
- Middenberm Hessenbergweg Betonstraatsteen 211x105mm, geel
- Drempel Gebakken klinker 200x100mm, rood-bruin Markering betonstraatsteen 200x100mm, wit
- Trottoir- / Opsluitband, beton
- Inritband, beton
- Betonrand, breedte 500mm
- Zitrand, breedte 500mm, beton met houten zitting
- Lage lichtmast, 4m
- Hoge lichtmast, 6m
- Speelplek
- Pleinmast
- Paaltje
- Ondergrondse vuilcontainer
- Nieuwe boom



Schaal 1:250
0 2.5 5 7.5 10m

versie	omschrijving	getekend	gecontr.	akkoord	datum
6.0	Aanpassen o.b.v. laatste ontwerp	NSP	IPO	IPO	15-09-2026
5.0	Aanpassen o.b.v. laatste ontwerp	NSP	TST	MKR	18-02-2026
4.0	Aanpassen randen plantvakken, fietsband en lichtmasten	NSP	RZ	RZ	25-10-2024
3.0	Aanpassingen ontwerp	NSP	RZ	RZ	14-08-2024
2.0	Aanpassingen legenda	NSP	RZ	RZ	09-07-2024
1.0	Definitief	NSP	RZ	RZ	07-06-2024

opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

project
Herinrichting Hettenheuvelweg Noord en Zuid
Amstel III

omschrijving
T1 Situatie
Maaiveldontwerp
Gekleurde plankaart

Haskoning
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.
Mobility & Infrastructure

documentstatus: Definitief
documentversie: 6.0

projectnummer / tekeningnummer: BI8771-RHD-DO-ZZ-DR-T-2403

formaat	schaal	fase	bladnr.	van
A0	1:250	Definitief Ontwerp	1	1