Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Noord

Bestuursflap

Samenvatting

Onderwerp	Definitief ontwerp oevers Weersloot binnen de ring A10
Zaaknummer	Z13-49917
Behandelend ambtenaar	5.1.2.e (020 5.1.2.e)
Unit/Afdeling	DBU/SDB/POH
Programma	Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling	Het onderhoud aan de openbare ruimte wordt verbeterd
Bevoegd bestuursorgaan	Dagelijks Bestuur
Procedure	B
Na besluitvorming	Origineel met bijlagen (via JBZ) naar DDV
Soort notitie	
Kopieën naar	5.1.2.e , 5.1.2.e , 5.1.2.e ,

Gemeente Amsterdam
stadsdeel Noord
Het onderhoud aan de openbare ruimte wordt verbeterd

Besluit dagelijks bestuur

Nummer	**5880-B**
Onderwerp	Definitief Ontwerp Oevers Weersloot binnen de ring A10
Bestuurlijke verantwoordelijkheid	Portefeuille Openbare Ruimte
Bestuurlijk verantwoordelijke	W.G.H. Paquay

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam besluit:

1. Voor project 38083-32-5 herinrichting oevers en ecologische verbinding Weersloot het definitieve ontwerp vast te stellen.
2. Het graafwerk meervoudig onderhands aan te besteden.

Ondertekening

21 MAART 2013

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam

Mevr. mr. drs. H.B.P. Elbers
Secretaris

drs. R. Post
Voorzitter

Bestuurlijke context

Op 16 oktober 2006 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord het projectplan voor het "Natuurproject Van IJ tot Gouw " vastgesteld met besluitnummer: A-258183. Op basis van dit besluit stelt het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer ruim €[5.1.2.e] beschikbaar voor realisatie van grotere en kleinere natuurontwikkeling- en recreatieprojecten in de stadsrand van Amsterdam-Noord. Overeengekomen werd als tegenprestatie dat de voorbereiding, realisatie en het beheer door het stadsdeel uitgevoerd zouden worden. Eerder gerealiseerde projecten zijn onder andere de natuurspeelplaats "de Noordse slang" bij de Nieuwe Gouw, het oeverpark bij Schellingwoude en het laarzenpad door de weilanden tussen Schellingwoude en Durgerdam.

Het laatste onderdeel van het natuurproject "Van IJ tot Gouw" is de herinrichting van de oevers langs de Weersloot binnen de ring A10. Dit project kan gelijktijdig uitgevoerd met het realiseren van de compenserende waterberging en de daarbij horende aanpassing van het bestaande fietspad door het landschapselement de Zwarte Gouw.

Na realisatie van dit project is de ecologische verbinding tussen de stadsrand en het buitengebied sterk verbeterd. Al eerder zijn binnen dit kader langs de Weersloot buiten de ring A10 een halfhard wandelpad, poelen en oevers gegraven. Het project heeft een gunstig effect op de natuurwaarden.

Het plan is om over een lengte van 830 m ecologische oevers toe te passen om het passeren en fourageren van dieren zoals ringslang en noordse woelmuis mogelijk te maken. Tevens wordt er een grote libellenpoel van 520 m2 aangelegd. Beide werken passen bij het open karakter van Waterland. De vormgeving is zo veel mogelijk landschappelijk ingepast, zonder het gebruik van een aanliggend agrarisch perceel te beïnvloeden. Voor u ligt het definitief ontwerp voor dit project.

Vanwege het specialistische graafwerk en om kosten en tijd te besparen wordt er geen uitgebreid bestek gemaakt. Voorgesteld wordt om het werk meervoudig onderhands aan te besteden en in regie uit te voeren en daarvoor drie specialistische bedrijven uit te nodigen. Met deze bedrijven hebben we goede ervaringen opgedaan bij soortgelijke projecten. Het werk wordt vervolgens gegund aan de meest voordelige aanbieding.
De kosten voor het werk zijn geraamd op € [5.1.2.b]. Het project kan binnen de beschikbare subsidiemiddelen worden uitgevoerd.
De werkzaamheden moeten in 2013 zijn gerealiseerd.

Financiële toelichting

	Jaar	Totale lasten (=bruto)	Financiële dekking	Bron
Structurele lasten				Productnummer
Incidentele lasten	2013	€[5.1.2.b]	€ 100.000,00 (subsidie NOF – IJmeer)	[5.1.2.b]
Bedrag waarvoor geen dekking is opgenomen				

Ingewonnen adviezen

Er is juridisch advies ingewonnen. Strekking: akkoord; meervoudige onderhandse aanbesteding van dit werk past binnen het aanbestedingsbeleid.
Er is financieel advies ingewonnen d.d. 21 februari 2013. Strekking: voor de voorgestelde werkzaamheden wordt dekking geboden door middel van een subsidie.

Risico's / Neveneffecten

Voor het project is bodemonderzoek gedaan. De strekking van het onderzoek is dat de vrijkomende grond in het projectgebied hergebruikt kan worden.

De omgevingsvergunning en watervergunning worden ter inzage ~~worden~~ gelegd. Als zienswijzen of bezwaren worden ingediend zal de uitvoering, gepland voor dit najaar, later van start gaan.

Publieke acties

Zodra het DB het D.O. heeft vastgesteld wordt er gecommuniceerd op internet.

Participatie / Inspraak

Het schetsontwerp is in de voorbereidingsfase voorgelegd aan de pachters. De reacties hierop zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. De omgevingsvergunning en de watervergunning worden aangevraagd en ter inzage gelegd.

Meegezonden stukken

Kabinet

Openbaar

Registratienummer	Naam	Waar op te vragen / in te zien
	Definitief ontwerp oevers Weersloot binnen de A-10; Achterliggende stukken (doorsneden, beheertoets, beheerplan, natuurtoets)	Papaverweg 33 kamer 1.10

Paraaf ambtelijk eindverantwoordelijke

R. Dreijer

Gemeente Amsterdam
stadsdeel Noord
Het onderhoud aan de openbare ruimte wordt verbeterd

Uit
Bi-procedure

Publiekssamenvatting

Het Stadsdeel start met de herinrichting van de oevers langs de Weersloot binnen de ring A10. De herinrichting maakt mogelijk dat beschermde inheemse soorten zoals de Noordse woelmuis en de ringslang zich beter kunnen verplaatsen tussen de groengebieden in de stad en landelijk Noord, bijvoorbeeld voor het zoeken van voedsel. De aanpak van de sloot vindt plaats in het kader van het natuurproject “van IJ tot Gouw”. Dit natuurproject heeft tot doel de natuurlijke en recreatieve relaties tussen Amsterdam en Waterland te versterken. Eerdere projecten waren bijvoorbeeld de aanleg van het oeverpark bij Schellingwoude, de natuurspeelplaats in landelijk Noord en het laarzenpad tussen Schellingwoude en Durgerdam. De Weersloot is het laatste “Van IJ tot Gouw” project en zal eind 2013 klaar zijn.

Legenda:

Cijfers 1 t/m 6 verwijzen naar terreindelen:

1. Weersloot
2. oeverlandje en oever
3. graslandje met schapenbeweiding, pachter [redacted]
4. wandel/toegangspad volkstuinenpark Wijkergouw
5. graslandje met vlees-, jongvee- en runderbeweiding, pachter [redacted]
6. oeverlandje met spontane bebossing

Kleuren verwijzen naar de veranderingen in inrichting:

Lichtblauw: ongewijzigd terrein
Oranje: opgebrachte grond
Paars: plas dras oevers
Blauw achter onderbroken lijnen: vooroever beschoeiing
Donkerblauwe vlekken: twee nieuwe poelen in terreindeel 2; dwarssloot met aangepast peil in terreindeel 3
Grijs rechthoekje met kruis: stelconplaat, drinkgelegenheid vee
Lichtbruin lint: opgehoogd wandelpad 'dijkje'
Geel: dam
Groene sterren: bestaande bomenrij


Project: Herinrichting Oevers Ecologische Verbinding Weersloot
25-11-2012
Entree Wijkergouw
laag
pomp
WEERSLOOT
Boezempeil
- 1,54 NAP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.
Rust en Vreugd
0 4 8 12 16 20 40 60 80 100 mt
schaal in mt.
Ecoplan Natuurontwikkeling, Rhee
25-11-2012