Indicatieve hoeveelheden

Locatie 724
Omschrijving : Stikstof station

Maaiveld oppervlak m2* : 320
Bruto inhoud m3 : -
Gebruikersaard : Opslag vloeibaar stikstof
Totaal aantal bouwlagen : -
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca. 1,50m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -0,80m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonvloer (hoev. is geschatte waarde)	145	m3	**348,00**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur, (hoev. is geschatte waarde)	15	m3		**30,75**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Diverse staal profielen (hoev. is geschatte waarde)	0,3	m3			**2,36**			
Stalen roostervloer (hoev. is geschatte waarde)	14	m2			**0,56**			
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	0,2	m3			**1,57**			
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Overige materialen, trespa , kunststoffen etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	2	m3						**2,10**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeel- en sturingskasten en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leiding materiaal, kabelgoten etc. etc.(hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**348**	**31**	**4**	**0**	**0**	**2**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

385
231,201 **115,6005** **13,486725** **5,780025** **1,926675** **9,633375**