Indicatieve hoeveelheden

Locatie 413
Omschrijving : Luchtbehandelingsgebouw

Maaiveld oppervlak m2* : 345
Bruto inhoud m3 : 1645
Gebruikersaard : Pompenkamer, traforuimte en koeltechnische besturingdruimte
Totaal aantal bouwlagen : deels 3st. waarvan 1 kelder
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 5,50m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -2,0m
Kelder aanwezig : ja
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : circa -2,0m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde)	67	m3	**164,15**					
Gewapende betonvloeren dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	42	m3	**102,90**					
Gewapende betonnen verdiepingsvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	30	m3	**73,50**					
Gewapende betonwanden dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	20	m3	**49,00**					
Gewapende betondakelementen dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	42	m3	**102,90**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	85	m3		**177,23**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	20	m3		**190,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen trappen (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,90**			
Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde)	0,1	m3			**0,78**			
RVS luchtafvoerkanaal, (hoev. is geschatte waarde)	2	m3			**15,60**			
Hekwerken, leidingmaterialen e.d. (hoev. is geschatte waarde)	2	m3			**15,60**			
Stalen profielen (hoev. is geschatte waarde)	2,5	m3			**19,63**			
Stalen roosters (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**1,40**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Houten deuren (hoev. is geschatte waarde)	2	m3				**1,02**		
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	6	m3				**3,06**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3					**1,25**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	2	m3						**2,10**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Algemeen								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Trafostation incl. alle bijbehorende materialen (hoev is geschatte waarde)	1	st						
Koeltechnische apparatuur en machines (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leiding- en pompmateriaal (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**492**	**367**	**57**	**4**	**1**	**2**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

924
646,807 **231,0025** **32,34035** **3,69604** **1,84802** **23,10025**