ADVISEURS

MAXIMUM MOMENT VOLUMESTROOM WOONGEBOUW

project: **Amstelstation Blok B&C** **Blok:**
projectnr.: **77960** **Systeem:**

datum: **18-10-2019**
gewijzigd:
technicus: **VS**
bestand: **77960DO maximum moment volumestroom**

				ΣTE					ISSO 55				ISSO 55									OPMERKINGEN	
		ALGEMEEN																					
	Woning type	aantallen st.	gemid. aant. pers.	ΣTE type	ΣTE totaal	q_{vmm} l/s	BG	q_{vmm} l/s	koud tapw. K [l/s]	warm tapw.W [l/s]	fx kw [-]	fx ww [-]	fx corr kw [-]	fx corr ww [-]	koud qv tap kw [l/s]	warm qv tap ww [l/s]							
	BLOK B																						
	Studio	48	1,20	20,5	984,00		57,60		1,16	0,70	2,05	2,27	0,70	0,66	0,82	0,47							
	Luxe 3kamer appartement	20	2,50	28,5	570,00		50,00		1,59	0,86	2,38	2,63	0,64	0,61	1,02	0,52							
	Luxe 2kamer appartement	12	2,00	22,3	267,00		24,00		1,20	0,68	2,60	2,87	0,61	0,57	0,73	0,39							
Totaal		80			1821,00	3,54	1,65	2,00							2,57	1,38							
								[m3/h]							**[m3/h]**	**[m3/h]**							
								7,20							9,26	4,96							
															totaal	**14,22**							
	Blok C																						
	Studio	134	1,20	20,5	2747,00		160,80		1,98	1,18	1,72	1,90	0,78	0,73	1,54	0,87							
	Luxe 3kamer appartement	29	2,50	28,5	826,50		72,50		1,86	1,01	2,23	2,47	0,67	0,63	1,25	0,63							
	Luxe 2kamer appartement	11	2,00	22,3	244,75		22,00		1,17	0,66	2,63	2,91	0,60	0,57	0,71	0,37							
Totaal		174			3818,25	5,13	1,47	3,34							3,49	1,88							
								[m3/h]							**[m3/h]**	**[m3/h]**							
								12,03							12,57	6,76							
															totaal	**19,32**							
	Blok B&C																						
	Studio	182	1,20	20,5	3731,00		218,40		2,36	1,43	1,63	1,81	0,80	0,76	1,88	1,08							
	Luxe 3kamer appartement	49	2,50	28,5	1396,50		122,50		2,40	1,28	2,04	2,26	0,71	0,66	1,69	0,85							
	Luxe 2kamer appartement	23	2,00	22,3	511,75		46,00		1,51	0,86	2,32	2,57	0,65	0,61	0,99	0,53							
Totaal		254			5639,25	6,23	1,52	4,73							4,56	2,46							
								[m3/h]							**[m3/h]**	**[m3/h]**							
								17,03							16,42	8,85							
															totaal	**25,28**							