Indicatieve hoeveelheden

Locatie 415
Omschrijving : Development Labratorium

Maaiveld oppervlak m2* : 1.042
Bruto inhoud m3 : 18.000
Gebruikersaard : laboratorium
Totaal aantal bouwlagen : 5st. waarvan 1 verdiept aangelegd
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 19,5m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -2,40m
Kelder aanwezig : ja
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : circa -2,40m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde)	64	m3	**157,68**					
Gewapende betonbalken en kolommen (hoev. Is geschatte waarde)	381	m3	**932,72**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	982	m3	**2405,90**					
Gewapende betonmuur dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	97	m4	**236,43**					
Gasbeton binnenspouwblad (hoev. is geschatte waarde)	311	m3	**9,33**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	82	m3		**170,97**				
Metselwerk buitengevel (hoev. Is geschatte waarde)	375	m3		**781,88**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen trappen (hoev. is geschatte waarde)	1	m3			**7,80**			
Stalen deuren (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,90**			
RVS luchtafvoerkanaal, (hoev. is geschatte waarde)	6	m3			**46,80**			
Hekwerken, leidingmaterialen e.d. (hoev. is geschatte waarde)	6	m3			**46,80**			
Overige staalmateriaal, roosters e.d. (hoev. Is geschatte waarde)	7	m3			**54,60**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Heipalen afknijpen, (hoev. is geschatte waarde)	328	stuks				**4,00**		
Houten kozijnen (hoev. is geschatte waarde)	16	m3				**8,16**		
Houten deuren (hoev. is geschatte waarde)	7	m3				**3,57**		
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	25	m3				**12,75**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	7	m3					**17,50**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	140	m3						**14,00**
Trespa (hoev. is geschatte waarde)	2,00	m3						**2,80**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	8	m3						**8,40**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	100	m3						**105,00**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en armaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Lift incl. appendages , hijsmateriaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Transformator (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie incl. alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal in leidingschacht (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**3742**	**953**	**160**	**28**	**18**	**130**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

5031
3773,23275 1006,1954 176,084195 25,154885 12,5774425 125,774425