Indicatieve hoeveelheden

Locatie 305
Omschrijving : Gebouw Technische Diensten

Maaiveld oppervlak m2* : 1270
Bruto inhoud m3 : 16670
Gebruikersaard : Instrumentenmakerij, mechanische werkplaats en kantoren
Totaal aantal bouwlagen : 6st. waarvan 1 kelder
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 21,50 m.
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -1,5m
Kelder aanwezig : ja
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : circa -3,5m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen, (hoev. is geschatte waarde)	99	stuks	**12,00**					
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	33	m3	**80,85**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	1347	m3	**3300,15**					
Gewapende betonwanden dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	125	m3	**306,25**					
Gewapende betonkolommen, (hoev. is geschatte waarde)	635	m3	**1555,75**					
Gewapende betonliftschacht, (hoev. is geschatte waarde)	35,5	m3	**86,98**					
Betonnen wenteltrap, (hoev. is geschatte waarde)	10	m3	**24,50**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur, (hoev. is geschatte waarde)	150	m3		**312,75**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	590	m3		**1180,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Stalen noodtrap, (hoev. is geschatte waarde)	6	m3			**47,10**			
Stalen schoorsteen (hoev. is geschatte waarde)	2,5	m3			**19,63**			
Stalen profielen (hoev. is geschatte waarde)	2	m3			**15,70**			
Stalen glazenwas installatie, (hoev. is geschatte waarde)	0,4	m3			**3,14**			
Stalen deuren, (hoev. is geschatte waarde)	0,7	m3			**5,50**			
Aluminium koz jnen, (hoev. is geschatte waarde)	8	m3			**22,40**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Hardhouten raamkozijnen, (hoev. is geschatte waarde)	5	m3				**2,55**		
Houten kozijnen, (hoev. is geschatte waarde)	16	m3				**8,16**		
Houten deuren, (hoev. is geschatte waarde)	7	m3				**3,57**		
Overige houtwerk,(hoev. is geschatte waarde),	30	m3				**15,30**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen, (hoev. is geschatte waarde)	7	m3					**17,50**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond, (hoev. is geschatte waarde)	140	m3						**14,00**
Trespa, (hoev. is geschatte waarde)	2,00	m3						**2,80**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	8	m3						**8,40**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	150	m3						**157,50**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening incl. regelkast en armaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Lift incl. appendages , hijsmateriaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	2	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Gesloten koelwatersysteem (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verdeel- en sturingskasten en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Transformator incl. bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Afzuig installatie incl alle bijbehorende materialen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Leidingmateriaal in leidingschacht (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**5366**	**1493**	**113**	**30**	**18**	**183**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

7202
5401,8488 **1440,493** **144,0493** **43,21479** **36,012325** **180,06163**