Indicatieve hoeveelheden

Locatie 692
Omschrijving : Transformatorgebouw met kantoorruimten

Maaiveld oppervlak m2* : 354
Bruto inhoud m3 : 2053
Gebruikersaard : kantoor- en transformator ruimte
Totaal aantal bouwlagen : 1
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : circa 4,70 m.
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : circa -1,80 m.
Kelder aanwezig : nee, wel verdiepte aanleg
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : circa -1,80 m.

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	91	stuks	**17,00**			**5,00**		
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	89	m3	**218,75**					
Gewapende betonwerkvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	41	m3	**100,45**					
betonnen fundering. (hoev. is geschatte waarde)	25	m3	**60,09**					
Dakelementen bimsbeton dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	35	m3	**24,50**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk buitenmuur (hoev. is geschatte waarde)	60	m3		**125,10**				
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	47	m3		**94,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Overige staalmateriaal, roosters e.d. (hoev. Is geschatte waarde)	1	m3			**7,80**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk,(hoev. is geschatte waarde),	8	m3				**4,08**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	1	m3					**2,50**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Systeemplafond (hoev. is geschatte waarde)	5	m3						**0,50**
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	4,5	m3						**4,73**
Overige materialen, sanitair, vloerbedekking etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	10	m3						**10,50**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en armaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Verdeelkasten (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Transformator (hoev. is geschatte waarde)	4	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**421**	**219**	**8**	**9**	**3**	**16**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

675
506,2458 **134,99888** **10,124916** **3,374972** **1,687486** **16,87486**