[redacted]

Gemeente Amsterdam, Projectmanagementbureau
t.a.v. [redacted]
Postbus 1269
1000 BG Amsterdam

[redacted]
web: [redacted]
tel: [redacted]

OFFERTE

Offertenummer: OFF17066
Datum: 12-06-2017
Geldigheid offerte: 30 dagen
Revisie: -
Uw referentie: Technische inspectie kadeconstructie Lijnbaansgracht, d.d. 29-05-2017

Geachte [redacted]

Naar aanleiding van uw aanvraag doen wij u hierbij, onder dankzegging, geheel vrijblijvend onze prijsopgave toekomen betreffende de volgende werkzaamheden:

"Technische inspectie kadeconstructie Lijnbaansgracht."

Nadere details staan in deze aanbieding verder toegelicht.

Uitgangspunten

- Uitvraag opgesteld door [redacted] d.d. 29-05-2017

Locatie en scope

- Totaal circa 120 meter kademuur gelegen aan de Lijnbaansgracht 234A (zuidwesterlijke zijde), Amsterdam.
- Zie ook de bijlage, de rode lijn is het te inspecteren object.
- Inspectie betreft de kademuur, deze muur zal ook geïnspecteerd worden onder de overhangende gebouwen en constructies (zie rode lijn op de kaart in de bijlage).
    - NB: de palen en overige funderingen van deze overhangende constructies vallen buiten de scope van deze inspectie.

Werkzaamheden technische inspectie
De technische inspectie zal op soortgelijke wijze worden uitgevoerd als de bruginspecties welke in april/mei 2017 voor het stadsdeel Nieuw-West zijn volbracht (bruginspecties). Kort samengevat houdt dit het volgende in:

- Op locatie uitvoeren van een technische inspectie, inspectie wordt uitgevoerd door een inspectieteam bestaande uit één zelfstandig inspecteur en één assistent inspecteur.
- Bepalen omvang gebreken en lokaliseren gebreken op inspectieschets, gebreken worden vastgelegd met digitale camera
- Bepalen percentage omvang gebrek ten opzichte van omvang bouwdeel c.q. geheel object
- Bij houten delen, meten mate van aantasting/insnoering m.b.v. Specht indringingsmeter
- Bij stalen delen, meten materiaaldikte afname met staaldiktemeter, bepalen oorspronkelijke afmetingen en aantasting
- Opstellen rapportage
- Inspectie wordt uitgevoerd m.b.v. de inzet van een klein bootje c.q. klein ponton, m.b.v. dit bootje wordt de gehele kade binnen handbereik geïnspecteerd
- Kadeconstructie wordt geïnspecteerd rond en boven de waterlijn. Er wordt nadrukkelijk niet op diepte geïnspecteerd m.b.v. bijvoorbeeld een duikteam.

Op te leveren product
Het op te leveren product bestaat uit de volgende zaken:

- Digitaal bestand(en) met daarin:
  - Overzicht van het geïnspecteerde object
  - Uitgangspunten van de inspectie
  - Schadebeeld met daarbij welk onderdeel van de kade het betreft
  - Omvang (afmetingen) van het schadebeeld
  - Welk percentage van het totale object een schadebeeld bevat
  - Tekeningen en/of foto's met de locatie van het schadebeeld
  - Raming van de herstelwerkzaamheden ten behoeve van het vaststellen beschikbare budget

Prijsstelling

1x	Technische inspectie incl. bootje en meetmiddelen	€ [redacted]
1x	Opstellen rapportage	€ [redacted]
1x	Opstellen inspectieschets	€ [redacted]
1x	Hersteladvies en kostenraming	€ [redacted]
1x	Verzorgen parkeerontheffing	€ [redacted]
	Totaalsom:	**€** [redacted]

Opmerkingen

- Bovengenoemde bedragen zijn in Euro, exclusief BTW
- Prijzen zijn alleen geldig bij ongedeelde offerte
- In de prijsstelling is één review moment opgenomen van de rapportage(s), wanneer meer review ronden benodigd zijn door toedoen van opdrachtgever, geldt een meerprijs van € [redacted] per ronde.
- Deze aanbieding is exclusief het verzorgen van eventueel benodigde verkeersmaatregelen (zijn naar onze inschatting niet benodigd).
- Er is geen rekening gehouden met archeologische, asfalt- en bodemonderzoeken
- Opdrachtgever zal zorgdragen voor het eventueel benodigde vergunningentraject (welstand, sloop- en bouwvergunningen)
- Exclusief legeskosten vergunningen (voor rekening opdrachtgever)
- Digitale gegevens worden ter beschikking gesteld in een bewerkbaar formaat

Leveringsvoorwaarden

- Levering: digitaal
- Levertijd: oplevering circa 8 weken na schriftelijke opdracht (incl. inkoopnummer)
- Leveringsvoorwaarden: DNR 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.
- De opdrachtgever draagt er zorg voor dat een CAR-verzekering, als bedoeld in artikel 2 lid 3q van de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, wordt afgesloten. Het gaat om een gebruikelijke verzekering waarop de adviseurs zijn meeverzekerd.
- Betalingscondities: binnen 30 dagen na factuurdatum
- Facturatie: 100% na oplevering

Wij danken u nogmaals voor het in ons gestelde vertrouwen. We vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

TRN-Engineering
[redacted]

Bijlage – kaart

