Sagittahof

Aansluiting poorten indicatief

1/H-1/1 | 2/H-2/1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/H-8/1

Verkeersbord aan bestaande lichtmast

Vegastraat

Max. hellingspercentage 10%

Vaste paal, niet uitneembaar

Kometensingel

24.00

12.00

6.40

6.05

1.80

MATERIAALLIJST NIEUW

41	Straatbakstenen, keiformaat, 80 mm dik, keperverband, kleur rood, op straatlaag 50 mm dik, op hydraulisch menggranulaat 300 mm dik
50	Betontegels, 300x300x45 mm, halfsteensverband, kleur grijs, op straatlaag 50 mm dik
51	Betontegels, 300x300x45 mm, halfsteensverband, kleur grijs, op straatlaag 50 mm dik, op hydraulisch menggranulaat 300 mm dik
52	Betontegels, 300x300x45 mm, halfsteensverband, kleur grijs, in specie (op brugdek)
53	Betontegels, 300x300x45 mm, halfsteensverband, kleur wit, op straatlaag 50 mm dik
71	Opsluitband 100x200 mm, afwerking deklaag 'uitgewassen Amsterdam nr. 1'
76	Trottoirband 130/150x250 mm, afwerking deklaag 'uitgewassen Amsterdam nr. 1'
77	Verloopband 100x200 mm -> 130/150x200 mm, afwerking deklaag 'uitgewassen Amsterdam nr. 1'
91	Inrit trottoirband 500x160x500 mm, afwerking deklaag 'uitgewassen Amsterdam nr. 1'
101	Straatbakstenen, keiformaat, 80 mm dik rollaag, kleur rood, op straatlaag 50 mm dik, op hydraulisch menggranulaat 300 mm dik
102	Betontegels 150x300x45 mm, 1-streklaag, kleur grijs, op straatlaag 50 mm dik, op hydraulisch menggranulaat 300 mm dik
103	Betontegels 150x300x45 mm, 1-streklaag, kleur grijs, in specie (op brugdek)
160	Inzaaien grasmengsel
162	Herstellen bestaande heesters
170	Haag, Veldesdoorn, Meidoorn en Sleedoorn gemixt in natuurlijkverband (door derden)
180	Privé terrein, terrastegel, 400x600x40mm, halfsteensverband, kleur geel

Basislegenda maaiveld - Nieuw

Algemeen
- Werkgrens
- Materiaalgrens
- -2.10 Bestaande hoogte
- -2.10 Nieuwe hoogte

Bestaande materialen
- Inspectieput
- Straatpot, water
- Lichtmast
- Privé poorten, locatie indicatief
- Asfalt
- KF RD Straatbaksteen
- KF RD Straatbaksteen
- 30x30 G Betontegel, 45 mm dik

Nieuwe materialen
- HWA kolk, 450x200mm
- L02-OB54 Verkeersbord + nummer
- Paal met verlichting, niet uitneembaar, kleur rood/wit
- Verlaagde band
- Gras
- KF RD Straatbaksteen
- 30x30 G Betontegel, 45 mm dik

Legenda bomen

Bestaande boom | Kappen boom | Nieuwe boom | Verplanten boom | Snoeien boom

Verwerkte basisinformatie

Instantie:	Referentie	Omschrijving:	Datum:
DBI	BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie	11-09-2023
IB	Inmeting	Inmeting	2021

Opsteller:	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum:	Wijziging:
HB Adviesbureau	S. El Banna		23-4-2024	

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon: 020 2511111

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam V&OR

Project: Vernieuwen Vegabrug en GO Vegastraat

Onderdeel: Nieuwe situatie

Status:	Fase:	Behoort bij:	Schaal:	
Definitief	Definitief Ontwerp	Bestek	1:200	
Opsteller: HB Adviesbureau	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum: 23-4-2024	Formaat: A1
Projectnummer: 2980003597	Tekeningnummer: VEGA_DO_TEK_101	Bladnummer: 1	Aantal bladen: 1	Wijziging:

Auteursrechten voorbehouden

Documentnr: | Plotdatum: 23-4-2024

Bestandsnaam: C:\Users\mha\GP Groot B.V\HB-23HB0481 Engineering vernieuwen Vegastraat - Documenten\05-Tekeningen\23HB0481.dgn