GEMEENTE AMSTERDAM

vervolg no. 1/6955 BWT 1986

B. UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en de krachtens die verordening gestelde nadere regelen.

Bouwen moet geschieden naar de eis van goed en degelijk werk.

De aanvang der werkzaamheden moet ten minste twee dagen tevoren worden gemeld aan het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, Wibautstraat 3, waarvoor gelegenheid bestaat iedere werkdag tussen 15.30 en 17.00 uur bij het hoofd van district I, telefoon 596.2434.

Sloopwerkzaamheden dienen te geschieden in overleg met de betrokken ambtenaar van het Bouw- en Woningtoezicht.

Alle bestaande onderdelen van het bouwwerk die verband houden met het bouwplan moeten, voor zover dit door het Bouw- en Woningtoezicht wordt nodig geoordeeld, ten genoegen van die Dienst worden vernieuwd of in voldoende staat van onderhoud worden gebracht.

Met de uitvoering van de constructiedelen, waarvan de benodigde tekeningen en berekeningen op een later tijdstip, dan waarop de bouwaanvraag is ingediend, mogen worden overgelegd, mag pas worden begonnen, nadat de berekeningen en tekeningen door het Bouw- en Woningtoezicht zijn goedgekeurd.

De uitvoering van constructies moet geschieden in overleg met de behandelend districtsinspecteur van het Bouw- en Woningtoezicht.

Het afvalwater moet worden afgevoerd naar de rioolput van het openbare riool in de openbare weg de Keizersgracht die het meest nabij het gebouw is gelegen.

Het hemelwater moet worden afgevoerd naar het openbare gemeentewater de [redacted].

De afstand tussen een grondleiding voor de afvoer van afvalwater en een grondleiding voor de afvoer van hemelwater moet, op de plaats waar zij de gevel kruisen, ten minste 0,50 m bedragen.

De afstand tussen grondleidingen moet, op de plaats waar zij de gevel kruisen, in andere gevallen ten minste 0,20 m bedragen.

De grondleidingen moeten op de plaats waar zij de gevel kruisen met de binnenonderkant worden gelegd op 0,65 m boven N.A.P.

De werken in de openbare weg ten behoeve van de riolering worden uitgevoerd door de Dienst Openbare Werken, Hoofdafdeling Riolering en Waterbeheersing, Nieuwe Uilenburgerstraat 59 te Amsterdam, volgens de tarieven van de Verordening diensten openbare weg, na indiening aldaar van een aanvraag als bedoeld in art. 5 van genoemde verordening.