Indicatieve hoeveelheden

Locatie 810
Omschrijving : Productopslag gebouw G

Maaiveld oppervlak m2* : 130
Bruto inhoud m3 : 390
Gebruikersaard : Opslag & overtapruimte
Totaal aantal bouwlagen : 1st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca 4,5
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca - 1,5m
Kelder aanwezig : ja
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : ca - 1,80m

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde)	16	stuks	**4,00**					
Gewapende betonfundatie bestaande uit poeren. (hoev. is geschatte waarde)	18	m3	**44,69**					
Gewapende betonvloer dikte variabel (hoev. is geschatte waarde)	30	m3	**72,40**					
Gewapende betondak dikte variabel (hoev. Is geschatte waarde)	25	m3	**60,52**					
Betonnen gevelplaat dikte variabel (hoev. Is geschatte waarde)	13	m3	**31,20**					
Slopen metselwerk								
Algemeen								
Metselwerk binnenwanden (hoev. is geschatte waarde)	36	m3		**36,00**				
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	1	m3			**7,85**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overige houtwerk (hoev. is geschatte waarde),	5	m3				**2,55**		
Slopen glaswerk								
Algemeen								
Raampartijen (hoev. is geschatte waarde)	0,1	m3					**0,25**	
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde)	0,58	m3						**0,61**
Overige materialen kunsstoffen etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	12	m3						**12,60**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Slopen technische installaties - proces gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Verwarmingsinstallatie incl. appendages, ketels etc etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**213**	**36**	**7,9**	**2,6**	**0,3**	**13**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

273
218,1276 **40,898925** **9,5430825** **0,8179785** **0,8179785** **13,632975**