temp.architectureurbanism

Datum: **1 april 2021**
Onderwerp: **Notitie Gevelwijziging Diderotblok OLO nr. 4833011**

LS,

Met deze notitie willen wij graag twee door de opdrachtgever gewenste gevelwijzigingen t.a.v. de situatie in de reeds verleende omgevingsvergunning toelichten.

1. ***Ramen op kopgevels wijzigen in van binnenuit te openen gevels met doorvalbeveiliging***

De dienst beheer van Stadgenoot wil dat de ramen in de kopgevels van binnenuit door de huurders schoon te maken zijn. Vandaar dat we de vaste ramen hebben gewijzigd en glazen balustrades hebben aangebracht. De glazen balustrades zitten tussen verticale profielen in de kleur van en voor de kozijnen en passen zo in onze beleving goed bij het gevelconcept van horizontale banden met daartussen verticale elementen.

2. **Opnemen van nestkasetn in de Oost- en West- kopgevels van het hoofdbouwvolume.**

Op verzoek van Stadgenoot en in overleg met de door Stadgenoot ingeschakelde ecoloog hebben we in totaal 9 nestkasten voor de huismus en de gierzwaluw in de Oost kopgevel (tekening 4.4b)van het hoofdvolume opgenomen en 3 nestkasten voor vleermuizen in de West kopgevel (tekening 4.2b) van het hoofdvolume opgenomen. Het gaat om betonkleurige houtbeton neststenen passend tussen de waalformaat gevelstenen in een verspringend patroon, zoals wij dit ook voor de kozijnen hebben toegepast. In onze beleving is dit een natuurinclusieve toevoeging, die deze gevels van extra detail en variatie voorziet en wij zien dit dan ook als een aanwinst voor het gebouw.

Wij hopen dat de gemeente Amsterdam zich in deze wijzigingen kan vinden.

Hoogachtend,

, temp.architecture

temp.architecture
t: 020-7370756
Willem Fenegastraat 2Y
1096BN Amsterdam
info@temparchitecture.nl
www.temparchitecture.nl