No.44 1958.

BESTEK EN VOORWAARDEN,

waarnaar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam op maandag 15 september 1958, te 11 uur, in het openbaar zullen doen aanbesteden:

Het maken van een walmuur,
lang ± 122 m, langs de Baarsjesweg,
voor de percelen nos. 140 tot 160.

Met één tekening (H 6/503/3-1-7)
en een Inschrijvingsbiljet.

E e r s t e a f d e l i n g.

Omschrijving.

Par. 1. Uit te voeren werken.

A. Hulpwerken.
B. Sloopwerken.
C. Grondwerken.
D. Heiwerken.
E. Timmerwerken.
F. Betonwerken.
G. Metselwerken.
H. Natuursteenwerken.
I. Verfwerken.
J. Diverse werken.
K. Het onderhouden van het uitgevoerde werk volgens par.16 van dit Bestek en Voorwaarden.

Par. 2. Hoofdafmetingen en peilen.

De lengte van de te maken walmuur bedraagt ± 121,80 m.
De breedte van de vloer bedraagt ..... 2,50 m.
De bovenkant van de dekstenen ligt op .... 0,28 m + N.A.P.

Par. 3. Te leveren en te verwerken materialen en te verrichten werkzaamheden.

Voor het in het hoofd van dit Bestek en Voorwaarden genoemde en op de tekening aangegeven werk levert en verwerkt de aannemer de gëëiste materialen en verricht hij de werkzaamheden, in hoofdzaak opgenomen in de volgende staat.

Te verrekenen volgens tariefnummer	Aantal	Omschrijving	In meters			Hoeveelheid	
			Lengte	Breedte	Hoogte of dikte	Onderdelen	Totalen
		A. Hulpwerken.					
		Scheringen langs het werkterrein	-	-	-	-	pro mem.
		B. Sloopwerken.					
		Opnemen van de bestrating en op vrachtauto's laden van de uitkomende materialen	-	-	-	-	" "
	6	Opnemen en schoonmaken van bolders	-	-	-	-	" "
		Slopen van houten deksloven, watersloven, kubbestijlen, beschieting, tengels, enz.	-	-	-	-	" "
	± 81	Trekken van dennehouten beschoeiingpalen.	-	-	-		
		en van damplanken	± 4	-	± 0,07		
		aan een damwand	121,80	-	-	-	" "
		Slopen van stalen ankerstanggedeelten, beugels, bouten, enz.	-	-	-	-	" "
		De van de sloopwerken komende bestratingsmaterialen, de dennehoutenpalen, de damplanken en de bolders blijven het eigendom van de Gemeente.	-	-	-	-	" "
		Opslaan van de palen en damplanken op het werkterrein	-	-	-	-	" "
		Vervoeren van de bolders naar de werf van de Dienst der Publieke Werken aan de Dijksgracht	-	-	-	-	" "
		De overige van de sloopwerken komende materialen worden het eigendom van de aannemer en moeten onmiddellijk worden afgevoerd	-	-	-	-	" "
		C. Grondwerken.					
		Afvoeren van de uit de ontgravingen komende grond	-	-	-	-	" "
		Zuiver zand aan aanvullingen	-	-	-	-	" "
		Onderhouden van het grachtprofiel en eventueel terugbrengen hiervan tot de bij de aanvang van de werkzaamheden aanwezige diepten, welke op de bestektekening zijn aangegeven	-	-	-	-	" "
		D. Heiwerken.					
1	102	dennen heimasten	14	-	-	-	1428 m
		met een omtrek op 1 m van de kop van	-	-	0,85		
		en aan de punt van	-	-	0,40		
		onder een helling van 4 : 1 .					

Te verrekenen volgens tariefnummer	Aantal	Omschrijving	In meters			Hoeveelheid	
			Lengte	Breedte	Hoogte of dikte	Onderdelen	Totalen
		Inheien van:					
	81	uit de sloopwerken komende dennen palen	-	-	-	-	pro mem.
		Maskant bezaagd en geploegd dennehout aan damplanken	3,20	-	0,065		
		voor					
	4	gedeelten dwarsdamwand	2,50				
		onder de vloer en					
	4	dampalen	3,80	0,15	0,15	-	" "
		Heien van uit de sloopwerken komende damplanken	± 4	-	± 0,07		
		aan een langsdamwand	121,20	-	-	-	" "
		E. Timmerwerken.					
		Afzagen van de palen en maken van vierkante pennen aan					
	129	palen	-	-	-	-	" "
		en van conische pennen aan					
	54	palen	-	-	-	-	" "
		Afzagen van de damwanden .	-	-	-	-	" "
		F. Betonwerken.					
		Beton aan werkvloeren, als omschreven in art. 12 van de G.B.V.-1950	-	-	-	-	" "
		Beton, met een mengverhouding van 100 kg cement op 1,6 hl zand en 2,3 hl grind en 40 cm3 vloeibare zeep, aan de vloer, de wand, de voetingen van de komblokken en de voegplanken	-	-	-	± 135 m3	" "
		Rondstaal aan wapening van het beton, met inbegrip van supports	-	-	-	± 9500 kg	" "
		Cementsaus aan bestrijken van de betonvlakken	-	-	-	-	" "
		Halen, stellen en inbetonneren van					
	6	komblokken	-	-	-	-	" "
		G. Metselwerken.					
		Metselklinkers (kelderklinkers) en specie, met een mengverhouding van 100 kg cement op 2,4 hl rivierzand en 40 cm3 vloeibare zeep, aan de bekleding van de walmuur	-	-	-	± 14,7 m3	" "
		Uitkrabben van de voegen aan de achterkant van de bekleding, ter diepte van 2 cm.	-	-	-	-	" "
		Specie, met een mengverhouding als van de metselspecie, aan platvol voegen van de voorzijde van de bekleding	-	-	-	-	" "

Te verrekenen volgens tariefnummer	Aantal	Omschrijving	In meters			Hoeveelheid	
			Lengte	Breedte	Hoogte of dikte	Onderdelen	Totalen
		H. Natuursteenwerken.					
		Halen en stellen van natuurstenen dekstenen	-	0,60	0,28	121,80 m	pro mem
		Pasmaken van eindstukken .	-	-	-	-	" "
		Specie, met een mengverhouding als van de metselspecie, aan aangieten en aanvoegen van de vorengenoemde dekstenen	-	-	-	-	" "
		I. Verfwerken.					
		Bitumineuze verf aan tweemaal bestrijken van de komblokken	-	-	-	-	" "
		J. Diverse werken.					
		Schuimplastic, dik	-	-	0,02		
		in de dilatatievoegen, uitgezonderd de gedeelten ter plaatse van de dekstenen	-	-	-	-	" "
		Bitumineuze voegvulling, dik	-	-	0,02		
		in de laatstgenoemde voegen tussen de dekstenen	-	-	-	-	" "
		Herstellen van de aansluitingen van de bestaande walmuur en de beschoeiïng op de te maken walmuur	-	-	-	-	" "

Par. 4. Door de Gemeente ter beschikking te stellen materialen en hulpmaterialen.

Materiaal	Hoeveelheden	Plaats van terbeschikkingstelling
Natuurstenen dekstenen	± 121,80 m	Werf van de Dienst der Publieke Werken aan de Dijksgracht.
Komblokken	6 stuks	Bestratingswerf aan de Van Reigersbergenstraat.

Par. 5. Door de Gemeente uit te voeren werkzaamheden.

1. Aanbrengen van bestrating.
2. Afvoeren van bestratingsmaterialen.
3. Rooien van bomen.
4. Verwijderen en herplaatsen van lichtmasten.

T w e e d e a f d e l i n g.

Voorschriften voor de uitvoering.

Par. 6. Regeling van de werkzaamheden en het werkplan.

De aannemer wordt nadrukkelijk herinnerd aan het bepaalde in art. 6 van de Algemene Bepalingen betreffende aanvang en regeling van de werken. Hij is verplicht, met de uitvoerders van de in par. 5 genoemde werken goede samenwerking te betrachten.

De Gemeente aanvaardt met de goedkeuring van het werkplan geen enkele verantwoordelijkheid; alle risico's blijven voor rekening van de aannemer.

De aannemer wordt nadrukkelijk herinnerd aan het bepaalde in art. 6, leden 8 en 9, van de Algemene Bepalingen, betreffende de voorschriften in het belang van het verkeer.

Par. 7. Bijzondere uitvoering en bewerking.

De aannemer is geheel verantwoordelijk voor de door de Gemeente ter beschikking gestelde materialen, vanaf het tijdstip, waarop deze ter beschikking zijn gesteld. Voor zoveel deze materialen wegens beschadiging na de terbeschikkingstelling, naar het oordeel van de directie, niet verwerkt kunnen worden, zullen zij door de Gemeente voor rekening van de aannemer door nieuwe worden vervangen.

Het stutten van de afdammingen tegen de betonwerken, die minder dan vijf dagen tevoren zijn gestort, is verboden, evenals het stutten tegen de heipalen.

Het aantal en de capaciteit van de pompen voor het bemalen van de bouwput moeten zo groot zijn, dat zonder bezwaar voor het werk één pomp buiten gebruik kan worden gesteld.

De palen moeten onder de op de bestektekening aangegeven hellingen worden ingeheid.

De te bezigen heimachine moet worden gedreven door een electromotor of een explosiemotor.

Zo nodig, moet op eerste aanzegging van de directie tot voorspuiten worden overgegaan. De wijze van voorspuiten wordt door de directie bepaald. Indien de directie dit nodig oordeelt, moet de aannemer met een stalen ram voorheien.

Op de betonwerken zijn de G.B.V.-1950 van toepassing.

De bekistingen voor de betonwerken mogen niet tegen de afdamming worden gesteld of daaraan worden vastgemaakt.

De kruispunten van de wapening moeten om het andere met binddraad worden gebonden.

Geen beton mag worden gestort, voordat de directie hiertoe toestemming geeft.

De water-cementfactor zal door de directie worden vastgesteld.

Het mengen van de betonspecie moet machinaal geschieden. Bij een molenvulling van 500-750 liter bedraagt de minimummengtijd 1½ minuut, bij een van 750-1000 liter 2 minuten, enz.

Het beton moet machinaal worden verdicht.

Onderbreken van het betonstorten mag slechts geschieden met toestemming van de directie. In verband hiermede kan de directie verlangen, dat het werk vroeger wordt aangevangen en/of later wordt voortgezet dan het tijdstip, waarop een normale werkdag aanvangt, respectievelijk eindigt.

Par. 8. Keuring, aard en hoedanigheid van bouwstoffen.

Bij de in dit Bestek en Voorwaarden genoemde normen moet in acht worden genomen, dat:

a. voor "bestellor" moet worden gelezen "directie";
b. voor "leverancier" moet worden gelezen "aannemer".

Het cement moet zijn van de kwaliteit N 484 B.

Het betonstaal moet zijn van de kwaliteit QA 24, volgens art.24 van de G.B.V.-1950.

De metselklinkers moeten zijn volgens N 520-A-W.

Het schuimplastic moet zijn volgens monster van de directie.

De bitumineuze voegvulling moet van de kwaliteit middelhard zijn.

Par. 9. Bijzondere voorschriften.

De aannemer wordt in het bijzonder herinnerd aan zijn verplichting tot het nemen van maatregelen, die krachtens de Veiligheidswet en de daaruit voortvloeiende voorschriften in het belang van de gezondheid en de veiligheid van de werklieden worden vereist.

De aannemer dient zich, onverminderd het bepaalde in art. 7, lid 10, van de Algemene Bepalingen, te verzekeren van het oordeel

van de directie inzake het grote materieel, als heistellingen e.d., voorzat dit op het werk wordt aangevoerd.
Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd zorgt de aannemer voor de nodige vergunningen.

D e r d e a f d e l i n g.
Voorwaarden van algemene aard.

Par.10. Algemene Bepalingen en eenheidsprijzen.

De Algemene Bepalingen, toepasselijk op de werken van en de leveringen aan de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam, nieuw vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam dd. 25 mei 1951 (Gemeenteblad 1951, afdeling B, volgno.101), zijn, voor zover in dit Bestek en Voorwaarden niet anders is bepaald, op dit werk van toepassing en bindend voor de aannemer, als waren zij woordelijk in dit Bestek en Voorwaarden opgenomen.
Genoemde Algemene Bepalingen zijn tegen betaling van f [redacted] afgehaald of tegen voorafgaande toezending per postwissel van f [redacted] verkrijgbaar ten kantore van de Administrateur van de Dienst der Publieke Werken, Herengracht 537, bij de kassier, terwijl een exemplaar ter inzage ligt ten kantore van de afdeling Haven- en Waterwerken van de Dienst der Publieke Werken, Dijksgracht 6.
De eenheidsprijzen, bedoeld in art.5, lid 7, van de vorengenoemde Algemene Bepalingen, zijn voor dit werk als volgt:

Tarief-nummer	Materiaal	Eenheid	Prijs per eenheid
1	Leveren en inheien van dennen palen	m	f. [redacted]

Par.11. Bepalingen in verband met wijziging van lonen en sociale lasten.

1. Indien tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen optreden in de lonen en/of de daarop rustende sociale lasten van de bij de uitvoering van het werk tewerkgestelden, zullen de daaruit voortvloeiende hogere of lagere kosten, met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde, aan de aannemer worden vergoed, resp. op de aannemingssom worden gekort.

2. De vergoeding of korting zal bedragen 100% van het verschil van de lonen en/of van de sociale lasten.
Geen vergoeding zal worden gegeven, indien de aannemer zijn aanspraak niet binnen zes maanden na de laatste oplevering van het werk aan de directie schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

3. Onder verschil in loner, resp. in sociale lasten wordt hier verstaan het verschil tussen het standaardloon, resp. het standaardpercentage voor sociale lasten op het tijdstip van de loonbetaling en het standaardloon, resp. het standaardpercentage op het tijdstip van de aanbesteding.

4. Onder standaardlonen en standaardpercentages, in het vorige lid bedoeld, worden verstaan de lonen en percentages, welke periodiek zullen worden vastgesteld door een commissie. De leden van deze commissie worden door de Minister van Verkeer en Waterstaat benoemd en ontslagen.
Door de commissie vastgestelde lonen en percentages zijn bindend voor beide partijen.

5. Het op grond van voorstaande bepalingen te vergoeden of te korten bedrag zal worden vermeerderd met de daarvan te berekenen omzetbelasting.

Par.12. Bewaking.

In aansluiting op art.1, lid 24, van de Algemene Bepalingen wordt bepaald, dat de bewaking tijdens de gehele duur van het werk moet plaatsvinden van de beëindiging van de dagtaak af tot aan de wederaanvang van het werk.
Het gestelde in artikel 1, lid 24, tweede zin, van de Algemene Bepalingen is voor de uitvoering van dit werk niet van toepassing.

Par.13. Elektrische benoeften.

De aannemer stelt op een nader aan te wijzen plaats op of nabij het werkterrein een houten keet, groot 20 m2, ter beschikking van de directie.
Hij voorziet deze keet van w.c. en zorgt voor aansluiting op de waterleiding.

Par.14. Schaftlokaal.

De aannemer moet op een nader aan te wijzen plaats opstellen en tijdens de duur van het werk onderhouden een schaftlokaal of schaftwark, waarvan de afmetingen, in afwijking van het bepaalde in art. 8, lid 7, van de Algemene Bepalingen, aan de volgende eisen moeten voldoen:
a. hoogte ten minste 2 m;
b. vloeroppervlakte ten minste 1,25 m2 per persoon;
c. vrije luchtruimte ten minste 3,5 m3 per persoon.

Par.15. Bouwplaats en Werkterrein.

De bouwplaats en het werkterrein, waarover de aannemer ingevolge art. 7, lid 2, van de Algemene Bepalingen de kosteloze beschikking heeft, zijn in de op de tekening aangegeven situatie met een kruisarcering aangeduid.

Par.16. Oplevering en onderhoud.

Het werk moet volkoold voor de eerste maal ter goedkeuring worden opgeleverd uiterlijk vijf maanden na de datum van de schriftelijke kennisgeving van de gunning.
Na de eerste oplevering en goedkeuring zal de aannemer het werk gedurende een maand ten genoegen van de directie onderhouden, eventueel ontstane gebreken wegnemen en het werk, voldoende aan de bepalingen van dit Bestek en Voorwaarden, andermaal in goede staat opleveren.

Par.17. Kostingen.

Voor elke werkdag, dat een oplevering later plaatsheeft, dan daarvoor in par.16 is bepaald, alsook voor elke nalatigheid in het nakomen van of elke daad in strijd met de bepalingen van dit Bestek en Voorwaarden, alsmede voor elke overtreding, bedoeld sub XV (2) van de Bepalingen omtrent minimumloon, maximumarbeidsduur en huisvesting in bestekken voor gemeentewerken (art.8 van de Algemene Bepalingen), kan op de aannemingssom een bedrag van f [redacted]- worden gekort.
Elke werkdag, dat een overtreding voortduurt, wordt als een nieuwe overtreding beschouwd.

Par.18. Betaling.

De betaling geschiedt in vijf termijnen, als volgt.
De eerste twee termijnen, elk ten bedrage van 20% van de aannemingssom, nadat het werk achtereenvolgens voor 30% en 50% is uitgevoerd en goedgekeurd; de derde en vierde termijn, elk ten bedrage van 25% van de aannemingssom, nadat het werk achtereenvolgens voor 75% en geheel is uitgevoerd en goedgekeurd. De vijfde termijn, ten bedrage van 10% van de aannemingssom, nadat de aannemer het werk gedurende een maand na de derde oplevering in goede staat heeft onderhouden en het voor de tweede maal heeft opgeleverd en dit is goedgekeurd en de aannemer overigens aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Par.19. Inlichtingen.

Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van de afdeling Haven- en Waterwerken van de Dienst der Publieke Werken, Dijksgracht 6, op donderdag 11 september 1958, tussen 10 en 12 uur.

Par.20. Inschrijving.

Voor de inschrijving op dit werk moet het bij dit Bestek en Voorwaarden gevoegde inschrijvingsbiljet of een gelijkluidend formulier worden gebezigd. Buiten op de omslag van dit biljet moet duidelijk worden vermeld, voor welk werk het biljet is bestemd.

Het inschrijvingsbiljet moet vóór het tijdstip van de aanbesteding worden ingeleverd in een gesloten bus, daartoe aanwezig ten kantore van de Dienst der Publieke Werken, op het Stadhuis, kamer 207, worden gedeponeerd. Kamer 207 is gelegen op de derde verdieping en is te bereiken via ingang no.3 op de binnenplaats.

Toezending per post is ook mogelijk, doch dient zó tijdig te geschieden, dat de aanbieding uiterlijk op het in par.22 aangegeven tijdstip te bestemder plaatse (Stadhuis, kamer 207) aanwezig is.

Par.21. Omzetbelasting.

De aandacht wordt erop gevestigd, dat in de inschrijvingssom de verschuldigde omzetbelasting moet zijn begrepen, waarbij er rekening mede dient te worden gehouden, dat de Dienst der Publieke Werken is te beschouwen als "niet-particulier" in de zin van de Wet op de Omzetbelasting-1954. Hiervan is uitgezonderd de omzetbelasting, door de aannemer verschuldigd over de door de Gemeente ter beschikking gestelde materialen, welke omzetbelasting na de eindoplevering van het werk door de Dienst der Publieke Werken zal worden bijbetaald. Deze Dienst zal de waarde van de ter beschikking gestelde materialen bepalen.

Par.22. Aanbesteding.

De aanbesteding zal plaatshebben op maandag 15 september 1958 te 11 uur, op het Stadhuis, kamer 267.

GG.

o-o-o-o-o-o-o

DIENST DER
PUBLIEKE WERKEN
AMSTERDAM.

(Dit biljet is vrij van zegel.)

Walmuur Baarsjesweg.

Inschrijvingsbiljet.

voor Bestek en Voorwaarden no. 44 van 1958.

De ondergetekende(n) .....
(naam en voornamen voluit geschreven)

.....,

wonende te .....
(volledig adres)

.....,

verbindt / verbinden zich jegens de gemeente Amsterdam, bij ondertekening dezes, overeenkomstig de voorwaarden van aanbesteding, vervat in Bestek en Voorwaarden no. 44 van 1958, tot de aanneming van:

het maken van een walmuur, lang ± 122 m, langs de Baarsjesweg, voor de percelen nos. 140 tot 160,

voor de som van f. ..... (zegge: .....

.....),

inclusief de verschuldigde omzetbelasting. (De omzetbelasting, verschuldigd over de waarde van de door de Gemeente ter beschikking te stellen materialen, blijft hierbij buiten beschouwing.)

Hij verklaart / Zij verklaren, deze aanbieding gedurende dertig dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaatsgehad, gestand te zullen doen.

Gedaan te ....., de ..... 1958.

De inschrijver(s):

.....

.....

.....

N.B. Gelieve dit biljet met de schrijfmachine of in blokletters in te vullen.

.....

.....

.....