Indicatieve hoeveelheden

Locatie 626
Omschrijving : Rijwielstalling

Maaiveld oppervlak m2* : 190
Bruto inhoud m3 : 418
Gebruikersaard : Rijwielstalling
Totaal aantal bouwlagen : 1st.
Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld : ca. 2,50m
Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld : ca -0,80m
Kelder aanwezig : nee
Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld : -

Omschrijving	Hoeveelheid	Een-heid	Betonachtige materialen [ton]	Steenachtige materialen [ton]	Metalen [ton]	Hout [ton]	Glas [ton]	Overig [ton]
Slopen (gewapend) beton								
Algemeen								
Gewapende betonfundatie (hoev. is geschatte waarde)	4	m3	**9,80**					
Slopen staalwerk								
Algemeen								
Overige staalwerken (hoev. is geschatte waarde)	0,5	m3			**3,93**			
Slopen houtwerk								
Algemeen								
Overig houtwerk (hoev. is geschatte waarde)	2,5	m3				**1,38**		
Slopen overige materialen								
Algemeen								
Overige materialen, pvc etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	2	m3						**2,10**
Slopen technische installaties - gebouw gebonden								
Algemeen								
Electriciteitsvoorziening-incl lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde)	1	st						
TOTAAL HOEVEELHEDEN			**10**	**0**	**4**	**1**	**0**	**2**

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

17
7,224 **9,46** **0,258** **0,0516** **0,0344** **0,4816**