No.92 BESTEK EN VOORWAARDEN, 1952.

waarnaar Burgemeester en Wethouders der Gemeente Amsterdam op Maandag 17 November 1952, te 11 uur, in het openbaar zullen doen aanbesteden:
Het maken van een walmuur, lang ± 408 m, langs de Derde Kostverlorenkade, tussen de Overtoom en de Jacob van Lennepkade.

Met twee tekeningen, H.O.VII-1-176 en H.O.VII-1-188, en een inschrijvingsbiljet.

KVV 0602

E e r s t e a f d e l i n g.

Omschrijving.

Par. 1. Uit te voeren werken.

De uit te voeren werken bestaan uit:
A. Hulpwerken.
B. Sloopwerken.
C. Grond- en baggerwerken.
D. Heiwerken.
E. Betonwerken.
F. Metselwerken.
G. Natuursteenwerken.
H. Metaalwerken.
I. Verfwerken.
J. Het onderhouden van de uitgevoerde werken volgens par.15 van dit Bestek en Voorwaarden.

Par. 2. Hoofdafmetingen en peilen.

De lengte van de te maken walmuur, met inbegrip van de riooluitlaat en de kraanfundatie, bedraagt ..... 408,14 m.
De vloerbreedte van een gedeelte walmuur, ter lengte van 368,17 m, bedraagt ..... 2,98 m.
De vloerbreedte van het gedeelte walmuur, ter lengte van 32,77 m, verloopt van 2,98 m tot 3,98 m.
De bovenvoorkant van de dekstenen van het gedeelte walmuur, lang 368,17 m, ligt op ..... 0.35 m + N.A.P.
De bovenvoorkant van de dekstenen van het gedeelte walmuur, lang 32,77 m, verloopt van ..... 0.35 m + N.A.P. tot 1,66 m + N.A.P.
De onderkant van de vloer ligt op ..... 1,25 m - N.A.P.

Par. 3. Te leveren en te verwerken materialen en te verrichten werkzaamheden.

Voor de in dit Bestek en Voorwaarden omschreven en op de tekeningen aangegeven werken levert en verwerkt de aannemer de gevorderde materialen en verricht hij de werkzaamheden, in hoofdzaak opgenomen in de volgende staat.

Te verrekenen volgens tarifnummer	Aantal	Omschrijving	In meters: Lengte	Breedte	Hoogte of dikte	Hoeveelheid: Onderdelen	Totalen
		A. Hulpwerken.					
		Scheringen langs het werkterrein	-	-	-	± 420 m	Pro mem.
		Stutten van kabels en leidingen en zo nodig verleggen en herleggen van deze kabels en leidingen .	-	-	-	-	" "
		B. Sloopwerken.					
		Opnemen van de bestrating en terzijde deponeren van de uitkomende materialen .	-	-	-	-	" "
		Opnemen van dekstenen	4,70 m	-	-	-	" "
		Slopen van metselwerken ..	-	-	-	± 0.9 m3	" "
		Slopen van beton	-	-	-	± 0.5 m3	" "
		Slopen van tropisch hardhout aan deksloven, kubbestijlen, beschoeiingsdelen en tengels	-	-	-	± 48 m3	" "
		Slopen van dennenhout aan watersloven en gordingen achter en schothout vóór de ankerpalen	-	-	-	± 53 m3	" "
		Losmaken van staalwerken aan ankers, beugels en bouten	-	-	-	± 2900 kg	" "
		Trekken van:					
326		dennen of grenen palen ...	± 14	-	-	-	" "
137		" " " ankerpalen					
			± 11	-	-	-	" "
		damplanken	± 3	-	0.06		
		aan damwand	408	-	-	± 73,4 m3	" "
		Verwijderen van:					
26		bolderblokken	-	-	-	-	" "
		Losmaken van stalen balien	± 14	-	-	-	" "
		De van de sloopwerken komende bestratingsmaterialen, de dekstenen, de bolderblokken en de balien blijven het eigendom van de Gemeente	-	-	-	-	" "
		De bestratingsmaterialen worden door de Gemeente afgevoerd	-	-	-	-	" "
		Vervoeren naar en opslaan volgens nadere aanwijzing van de directie op de werf van de Dienst der Publieke Werken aan de Bijksgracht van de dekstenen, de bolderblokken en de balien ..	-	-	-	-	" "

Te vare-kenen volgens tarief-nummer	Aan-tal	Omschrijving	In meters			Hoeveelheid	
			Lengte	Breed-te	Hoogte of dikte	Onder-delen	Totalen
		De overige van de sloop-werken komende materialen worden het eigendom van de aannemer en moeten onmid-dellijk worden afgevoerd .	-	-	-	-	Pro mem.
		C. Grond- en baggerwerken.					
		Opslaan op het werkterrein en verwerken aan aanvul-lingen van de uit de ont-gravingen komende grond ..	-	-	-	-	" "
		Afvoeren van de overblij-vende grond, welke het eigendom van de aannemer wordt	-	-	-	-	" "
		Onderhouden van het gracht-profiel en eventueel te-rugbrengen hiervan tot de bij de aanvang der werk-zaamheden aanwezige diep-ten, welke op de desbe-treffende bestekstekening zijn aangegeven	-	-	-	-	" "
		D. Heiwerken.					
1	808	dennen heimasten ..... (omtrek op 1 m van de kop 0.85 m en aan de punt 0.40 m), waarvan	13	-	-	-	10504 m
	346	stuks in te heien onder een helling van 5:1 en					
	462	stuks onder een helling van 3:1	-	-	-	-	Pro mem.
		Afzagen en van vierkante pennen voorzien van					
	462	palen en afzagen en van conische pennen voorzien van					
	346	palen	-	-	-	-	" "
		Meskant bezaagd en ge-ploegd dennenhout aan:					
		damplanken	7,10	-	0.12	-	" "
		voor een gedeelte damwand.	16	-	-		
		damplanken	6,75	-	0.12	-	" "
		voor een gedeelte damwand.	16,49	-	-		
		damplanken	6,50	-	0.10	-	" "
		voor een gedeelte damwand	373,3	-	-		
		damplanken	3	-	0.08	-	" "
		voor de dwarswanden, te zamen	47	-	-	-	" "
	12	dampalen	6,50	0.20	0.20	-	" "
	2	"	6,75	0.20	0.20	-	" "
	1	dampaal	7,10	0.20	0.20	-	" "
		Afzagen van de damplanken en dampalen, op de op de bestekstekening aangegeven hoogten	-	-	-	-	" "

Te verrekenen volgens tarief-nummer	Aantal	Omschrijving	In meters			Hoeveelheid	
			Lengte	Breedte	Hoogte of dikte	Onderdelen	Totalen
		E. Betonwerken:					
		Beton, bevattende per m3 320 kg cement, 370 à 570 l rivierzand en 570 à 770 l grind, aan de vloer	-	-	-	± 364 m3	pro mem.
		Beton, bevattende per m3 300 kg cement, 370 à 570 l rivierzand en 570 à 770 l grind, aan de muur en aan de bolder- en balusterblokken	-	-	-	± 262 m3	" "
		Rondstaal aan wapening, met inbegrip van supports	-	-	-	± 42434 kg	" "
		Halen en verwerken van bindraad	-	-	-	± 170 kg	" "
		Cementsaus aan bestrijken van de dagzienden betonvlakken	-	-	-	-	" "
		Geïmpregneerde kurkplaten in de voegen van de bestaande en de te maken walmuur en in de dilatatievoegen.....	-	-	0.02		
		Inbetonneren van buizen .	-	-	-	-	" "
		Drogen, meten, wegen en zeven van zand- en grindmonsters	-	-	-	-	" "
		F. Metselwerken.					
		Miskleurige metselklinkers en specie met een mengverhouding van 100 kg cement op 2,4 hl zand aan de bekleding van de walmuur	-	-	-	± 103	" "
		Uitkrabben van de voegen aan de achterkant van de bekleding, ter diepte van 2 cm	-	-	-	-	" "
		Platvol voegen van de metselwerken aan de voorzijde met specie, die dezelfde mengverhouding heeft als de metselspecie, onmiddellijk na het metselen	-	-	-	-	" "
		G. Natuursteenwerken.					
		Halen, stellen, pashakken, aanvoegen en aangieten met specie, als onder E genoemd, van natuurstenen dekstenen	± 408	-	-	-	" "
		Hakken van klauwgaten voor 5 balusters	-	-	-	-	" "
		Lood aan aangieten van de balusters en leuningregels	-	-	-	-	" "

Te vermelden volgens tarief-nummer	Aantal	Omschrijving	In meters			Hoeveelheid	
			Lengte	Breedte	Hoogte of dikte	Onderdelen	Totalen
		H. Metaalwerken.					
	12	Halen en plaatsen van gietijzeren balusters ...	-	-	-	-	Pro mem.
		Halen, be- en verwerken van staal aan regels	-	-	-	-	" "
	19	Halen en stellen van gietstalen bolders	-	-	-	-	" "
		Afbranden van de voetplaat van de kraanfundatie	-	-	-	-	" "
		I. Verfwerken.					
		Roestvrij maken, tweemaal menien, de eerste laag met loodijzermenie en de tweede laag met loodmenie, gronden met grondverf, afverven met standolieverf van de bolders en de balien	-	-	-	-	" "

Par. 4. Door de Gemeente ter beschikking te stellen materialen.

Materialen	Hoeveelheid	Plaats van terbeschikkingstelling
Natuurstenen dekstenen Balusters en leuningregels voor 14 m balie	± 408 m -	Werkterrein Werf van de Dienst der Publieke Werken, Piet Heinkade 2.
Gietstalen bolders	19 st.	Bestratingswerf, Van Reigersbergenstraat.
Binddraad	170 kg	Werf van de Dienst der Publieke Werken, Piet Heinkade 2.
Zand- en grindzeven	-	Idem.

Par. 5. Door de Gemeente of door derden te verrichten werkzaamheden.

1. Aanbrengen van bestrating.
2. Verwijderen en herplaatsen van lichtmasten.
3. Rooien van bomen.
4. Verwijderen en weer plaatsen van een tapfontein.
5. Verwijderen van een urinoir.

T w e e d e a f d e l i n g.

Voorschriften voor de uitvoering.

Par. 6. Regeling der werkzaamheden en werkplan.

Zonder toestemming van de directie mag de aannemer niet afwijken van het door hem voor de aanvang van het werk in te dienen werkplan.

De Gemeente aanvaardt met de goedkeuring van dit werkplan geen enkele verantwoordelijkheid; alle risico's blijven voor rekening van de aannemer.

De aannemer is verplicht, met de aannemers van de in par.5 genoemde werken goede samenwerking te betrachten. Hij wordt nadrukkelijk herinnerd aan het bepaalde in art.6 der Algemene Bepalingen, betreffende de aanvang en regeling der werken en betreffende de voorschriften in het belang van het verkeer.

Par. 7. Wijze van uitvoering en bewerking.

Het stutten van de afdammingen tegen de betonwerken, die minder dan vijf dagen te voren zijn gestort, is verboden, evenals het stutten tegen de heipalen.

Het aantal en de capaciteit van de pompen voor het bemalen van de bouwput moeten zo groot zijn, dat zonder bezwaar voor het werk één pomp buiten gebruik kan worden gesteld. De pompen moeten electrisch worden gedreven.

De palen moeten onder de op de bestekstekening aangegeven hellingen worden ingeheid, totdat de kop, na het afzagen van ten hoogste 0.15 m, de vereiste diepte heeft bereikt.

De te bezigen heimachine moet gedreven worden door een explosie- of electromotor.

Zo nodig, moet op eerste aanzegging van de directie tot voorspuiten worden overgegaan.

De wijze van voorspuiten wordt door de directie bepaald. Indien de directie dit nodig oordeelt, moet de aannemer met een stalen ram voorheien.

Op de betonwerken zijn de G.B.V.1950 van toepassing. De bekistingen mogen niet tegen de afdamming worden gestut of daaraan worden vastgemaakt.

De kruispunten van de wapening moeten om het andere met draad worden gebonden.

Geen beton mag worden gestort, voordat de wapening en de bekisting zijn goedgekeurd door de directie. De watercementfactor zal, evenals de verhouding van het zand-grindmengsel voor het beton, door de directie worden vastgesteld naar de korrelsamenstelling van het aan te voeren zand en grind.

De menging van het beton moet machinaal geschieden. Bij grotere molenvulling dan 500 l bedraagt de minimum mengtijd van 500-750 l 1½ minuut, van 750-1000 l 2 minuten, enz.

Het beton moet mechanisch worden verdicht.

Onderbreken van het betonstorten mag slechts geschieden met toestemming van de directie. In verband hiermede kan de directie verlangen, dat het werk vroeger wordt aangevangen en/of later wordt voortgezet dan het tijdstip, waarop een normale werkdag aanvangt, respectievelijk eindigt.

Het beton van de walmuur mag pas worden gestort, nadat het metselwerk is opgetrokken, gedurende ten minste vier dagen is verhard en ten genoegen van de directie is afgestempeld.

Het verband van het metselwerk wordt door de directie bepaald.

De aannemer is geheel verantwoordelijk voor de door de Gemeente ter beschikking gestelde materialen, vanaf het tijdstip, waarop deze ter beschikking zijn gesteld. Voor zover deze materialen wegens beschadiging na de terbeschikkingstelling naar het oordeel van de directie niet verwerkt kunnen worden, zullen zij door de directie voor rekening van de aannemer door nieuwe worden vervangen.

Par. 8. Keuring, aard en hoedanigheid der bouwstoffen.

Bij de in dit Bestek en Voorwaarden genoemde normaalbladen moet in acht worden genomen, dat:

a. voor "besteller" moet worden gelezen "directie";

b. voor "leverancier" moet worden gelezen "aannemer".

Het cement moet zijn van de kwaliteit N 481-B.

Het betonstaal moet zijn van de kwaliteit QR 24, volgens V 1035, deel IV, hoofdstuk IV.

De metselklinkers moeten zijn volgens N 520-A-W.

Het pigment van de loodijzermenieverf moet bestaan uit 90% loodmenie en 10% ijzeroxyderood (87%).

Par. 9. Bijzondere voorschriften.

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd zorgt de aannemer voor de vereiste vergunningen.

De aannemer wordt in het bijzonder herinnerd aan zijn verplichting tot het nemen van maatregelen, die krachtens de Veiligheidswet en de daaruit voortvloeiende voorschriften in het belang van de gezondheid en de veiligheid der werklieden worden vereist.

D e r d e a f d e l i n g.
Voorwaarden van algemene aard.

Par. 10. Algemene Bepalingen en eenheidsprijzen.

De Algemene Bepalingen, toepasselijk op de werken van en de leveringen aan de Dienst der Publieke Werken der Gemeente Amsterdam, laatstelijk vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam dd. 25 Mei 1951 (Gemeenteblad 1951, afdeling B, Volgno.101), zijn, voor zover in dit Bestek en Voorwaarden niet anders is bepaald, op dit werk van toepassing, als waren zij woordelijk in dit Bestek en Voorwaarden opgenomen.

Genoemde Algemene Bepalingen zijn tegen betaling van f [redacted] afgehaald of tegen vooraf gaande toezending per postwissel van f [redacted] verkrijgbaar ten kantore van de Administrateur van de Dienst der Publieke Werken, Kloveniersburgwal 74, kamer 2, terwijl een exemplaar ter inzage ligt ten kantore van de afdeling Haven- en Waterwerken, onderafdeling Onderhoud, van de Dienst der Publieke Werken, Piet Heinkade 2.

De in art.3, onder 7, genoemde eenheidsprijzen zijn als volgt:

Tarief-nummer	Materialen of werkzaamheden	Eenheids-prijzen
1	Dennen heimasten (leveren en inheien): voor elke 1 paal meer	f [redacted]
	" " " " minder	f [redacted]

Par. 11. Bepalingen in verband met wijziging van prijzen, lonen en sociale lasten.

1. Indien tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen optreden in:
de prijzen der te leveren materialen, uitgezonderd hulpmaterialen en uitgezonderd grond en zand voor grondwerken,
de prijzen van de voor de uitvoering van het werk nodige brandstoffen,
de lonen en/of de daarop rustende sociale lasten van de bij de uitvoering van het werk tewerkgestelden, zullen de daaruit voortvloeiende hogere of lagere kosten, met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde, aan de aannemer worden vergoed, resp. op de aannemingssom worden gekort.

2. Voor verrekening wegens prijswijziging, als in het eerste lid bedoeld, komen uitsluitend in aanmerking die materialen en/of die brandstoffen, welke in lid 8 van deze paragraaf daarvoor zijn aangewezen.

3. Geen vergoeding zal worden gegeven, indien en voor zoveel de aannemer heeft verzuimd, al datgene te doen of na te laten, wat in gelijke omstandigheden redelijkerwijze van hem gevorderd had kunnen worden om risico bij de aanschaf-

fing van materialen en brandstoffen te beperken.
Evenmin zal vergoeding worden gegeven, indien de aannemer zijn aanspraak niet binnen zes maanden na de eerste oplevering van het werk aan de directie schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

4. De vergoeding of korting zal bedragen 100% van het verschil in prijs van de voor verrekening in aanmerking komende materialen en/of brandstoffen en 100% van het verschil van de lonen en/of van de sociale lasten.

5. Onder verschil in prijs wordt in deze paragraaf verstaan het verschil tussen de standaardprijs, geldende op het tijdstip, waarop de aanschaffing geschiedde of met inachtneming van het bepaalde in lid 3 had behoren te zijn geschied en de standaardprijs, geldende op het tijdstip van de aanbesteding.
Onder verschil in lonen, resp. in sociale lasten wordt hier verstaan het verschil tussen het standaardloon, resp. het standaardpercentage voor sociale lasten op het tijdstip van de loonbetaling en het standaardloon, resp. het standaardpercentage op het tijdstip van de aanbesteding.

6. Onder standaardprijzen, standaardlonen en standaardpercentages, in het vorige lid bedoeld, worden verstaan de prijzen, lonen en percentages, welke periodiek zullen worden vastgesteld door een commissie. De leden van deze commissie worden door de Minister van Verkeer en Waterstaat benoemd en ontslagen.
Door de commissie vastgestelde prijzen, lonen en percentages zijn bindend voor beide partijen.

7. Het op grond van vorenstaande bepalingen te vergoeden of te korten bedrag zal worden verhoogd met de daarvan te berekenen omzetbelasting.

8. Voor verrekening, als bedoeld in lid 2, komen uitsluitend in aanmerking:
de brandstoffen, gebruikt voor de aandrijving van de machines van het hulpmaterieel,
denren heimasten,
dennenhout aan damwand,
cement, rivierzand en grind,
betonstaal,
matselstenen.

Par. 12. Bewaking:

In aansluiting op art.1, lid 24, der Algemene Bepalingen wordt bepaald, dat de bewaking tijdens de gehele duur van het werk moet plaats vinden van de beëindiging van de dagtaak af tot aan de wederaanvang van het werk. Vrijstelling van deze bewaking zal tijdens de bediening van pompen of andere mechanische gereedschappen niet worden verleend. De aannemer mag de wakers het bedienen van deze pompen of gereedschappen opdragen, doch het hieraan verbonden risico is voor zijn rekening.

Ter informatie van de aannemer diene, dat het bedrag, bedoeld in art.5, lid 2, der Algemene Bepalingen, thans per wachter en per uur f [redacted] (exclusief omzetbelasting) bedraagt.

Par. 13. Directiegebouwtje:

De aannemer stelt op een nader aan te wijzen plaats op of nabij het werkterrein gedurende de uitvoering van het werk een houten keet, groot 20 m2, ter beschikking van de directie.
Hij voorziet deze keet van meubelen, kasten, W.C. en zorgt voor aansluiting op de waterleiding.

Par. 14. Schaftlokaal en privaten.

De aannemer zorgt voor drinkwater en zal op een nader aan te wijzen plaats opstellen en tijdens de duur van het werk

onderhouden een aan de eis van art.8 der Algemene Bepalingen voldoend schaftlokaal of een idem schaftark en privaten.

De afmetingen van het schaftlokaal of de schaftark moeten, in afwijking van het bepaalde in art.8, lid 7, van de Algemene Bepalingen, aan de volgende eisen voldoen:

a. hoogte ten minste 2 m;
b. vloeroppervlakte ten minste 1,25 m2 per persoon;
c. een vrije luchtruimte van ten minste 3,5 m3 per persoon.

Het schaftlokaal of de schaftark en de privaten blijven het eigendom van de aannemer en moeten op eerste aanzegging van de directie worden weggeruimd.

Par. 15. Oplevering en onderhoud.

De werken moeten voltooid ter goedkeuring worden opgeleverd twaalf maanden na de datum der schriftelijke kennisgeving van de gunning.

Na de eerste oplevering en goedkeuring van het gehele werk zal de aannemer de werken ten genoegen van de directie gedurende één maand onderhouden, eventueel ontstane gebreken herstellen en de warken, voldoende aan de bepalingen van dit Bestek en Voorwaarden, andermaal in goede staat opleveren.

Par. 16. Kortingen.

Voor elke werkdag, dat een oplevering later plaats heeft, dan daarvoor in par.15 is bepaald, alsook voor elke nalatigheid in het nakomen van of elke daad in strijd met de bepalingen van dit Bestek en Voorwaarden, kan de aannemer een som van f [redacted] worden gekort.

Voor elke overtreding, bedoeld sub XV (2) der Bepalingen omtrent minimum-loon, maximum-arbeidsduur en huisvesting in bestekken voor Gemeentewerken (art.8 der Algemene Bepalingen), kan op de aannemingssom een bedrag van f [redacted] worden gekort.

Elke werkdag, dat een overtreding voortduurt, wordt als een nieuwe overtreding beschouwd.

Par. 17. Betaling.

De betaling geschiedt in tien termijnen, als volgt. De eerste acht termijnen, ieder ten bedrage van 10% der aannemingssom, nadat de werken respectievelijk voor 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 en 90% zijn uitgevoerd en goedgekeurd; de negende termijn, ten bedrage van 20% der aannemingssom, verminderd met f.10.000.--, nadat de werken geheel voltooid en ter goedkeuring zijn opgeleverd; de tiende termijn, groot f [redacted], nadat de aannemer de werken gedurende een maand na de eerste oplevering in goede staat heeft onderhouden en ze voor de tweede maal heeft opgeleverd en deze zijn goedgekeurd en de aannemer overigens aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Par. 18. Inlichtingen.

Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van de afdeling Haven- en Waterwerken, onderafdeling Onderhoud, van de Dienst der Publieke Werken, Piet Heinkade 2, op Woensdag 12 November 1952, tussen 10 en 12 uur; daarna uitsluitend na voorafgaande telefonische aanvrage op No.45322 of 45267 (K 2900).

Par. 19. Inschrijving.

Voor de inschrijving op dit werk moet het bij dit bestek gevoegde inschrijvingsbiljet of een gelijkluidend formulier worden gebezigd. Buiten op de omslag van dit biljet moet duidelijk worden vermeld, voor welk werk het biljet is bestemd.

De inschrijvingsbiljetten moeten vóór het tijdstip van de aanbesteding worden ingeleverd en in een gesloten bus, daartoe aanwezig ten kantore van de Dienst der Publieke Werken, op het Stadhuis, kamer 207, worden gedeponeerd.

Toezending per post is ook mogelijk, doch dient zó tijdig te geschieden, dat de aanbieding uiterlijk op het in par.20 aangegeven tijdstip te bestemder plaatse (Stadhuis, kamer 207)

aanwezig is.

De aandacht wordt erop gevestigd, dat in de inschrijvingssom de verschuldigde omzetbelasting moet zijn begrepen, waarbij er rekening mede dient te worden gehouden, dat de Dienst der Publieke Werken niet is te beschouwen als ondernemer in de zin van het Besluit op de Omzetbelasting 1940.

Par. 20. Aanbesteding.

De aanbesteding zal plaats hebben op Maandag 17 November 1952, te 11 uur, ten Stadhuize, kamer 237.

S.

DIENST DER
PUBLIEKE WERKEN
AMSTERDAM

Dit biljet is vrij van zegel.

MAKEN WALMUUR DERDE KOSTVERLORENKADE.

Inschrijvingsbiljet

voor Bestek en Voorwaarden No.92
van 1952.

De ondergetekende(n) _____
(naam en voornamen voluit geschreven)
_____,

wonende te _____
(volledig adres)
_____,

verbindt/verbinden zich jegens de Gemeente Amsterdam, bij ondertekening dezes, overeenkomstig de voorwaarden van aanbesteding, vervat in Bestek en Voorwaarden No.92 van 1952, tot de aanneming van:
Het maken van een walmuur, lang ± 408 m, langs de Derde Kostverlorenkade, tusser de Overtoom en de Jacob van Lennepkade, voor de som van:

_____
_____(zegge f._____),
inclusief de verschuldigde omzetbelasting.

Hij verklaart/Zij verklaren, deze aanbieding gedurende dertig dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaats gehad, gestand te zullen doen.

Gedaan te _____, de _____1952.

De inschrijver(s):

_____
_____
_____
_____
_____

N.B. Gelieve dit biljet met de schrijfmachine of in blokletters in te vullen.