# Indicatieve hoeveelheden

**Locatie** 725
**Omschrijving :** Gas voorzieningen centrale

**Maaiveld oppervlak m2* :** 390
**Bruto inhoud m3 :** 2341
**Gebruikersaard :** Compressor hal
**Totaal aantal bouwlagen :** 1 st.
**Indicatieve maximale hoogte t.o.v. maaiveld :** ca. 7,50m
**Globaal aanlegniveau t.o.v. maaiveld :** ca -0,80m
**Kelder aanwezig :** nee
**Globaal aanlegniveau kelder t.o.v. maaiveld :** -

| Omschrijving | Hoeveelheid | Een-heid | Betonachtige materialen [ton] | Steenachtige materialen [ton] | Metalen [ton] | Hout [ton] | Glas [ton] | Overig [ton] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Slopen (gewapend) beton** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Heipalen afknijpen (hoev. is geschatte waarde) | 46 | stuks | **18,00** | | | | | |
| Gewapende betonfundatie. (hoev. is geschatte waarde) | 24 | m3 | **57,60** | | | | | |
| Gewapende betonvloer (hoev. is geschatte waarde) | 78 | m3 | **187,20** | | | | | |
| Gewapende betonnen dakconstructie, (hoev. is geschatte waarde) | 38 | m3 | **91,20** | | | | | |
| **Slopen metselwerk** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Metselwerk buitenmuur, (hoev. is geschatte waarde) | 45 | m3 | | **92,25** | | | | |
| Metselwerk binnenwanden, (hoev. is geschatte waarde) | 45 | m3 | | **90,00** | | | | |
| **Slopen staalwerk** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Diverse staal profielen (hoev. is geschatte waarde) | 0,8 | m3 | | | **6,28** | | | |
| Stalen raatliggers, (hoev. is geschatte waarde) | 1,2 | m3 | | | **9,42** | | | |
| **Slopen houtwerk** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Overige houtwerk,(hoev. is geschatte waarde), | 13 | m3 | | | | **6,63** | | |
| **Slopen overige materialen** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Dakbedekking (hoev. is geschatte waarde) | 0,8 | m3 | | | | | | **0,84** |
| Betonplaten (hoev. is geschatte waarde) | 320 | m2 | | | | | | **78,40** |
| Overige materialen, trespa , kunststoffen etc. etc. (hoev. is geschatte waarde) | 15 | m3 | | | | | | **15,75** |
| **Slopen technische installaties - gebouw gebonden** | | | | | | | | |
| *Algemeen* | | | | | | | | |
| Electriciteitsvoorziening-incl. regelkast en lichtarmaturen (hoev. is geschatte waarde) | 1 | st | | | | | | |
| Luchtbehandelingsinstallatie incl. appendages, etc etc. (hoev. is geschatte waarde) | 1 | st | | | | | | |
| Riolering incl. leiding materiaal etc. etc. (hoev. is geschatte waarde) | 1 | st | | | | | | |
| **Slopen technische installaties - proces gebonden** | | | | | | | | |
| Verdeelkasten en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde) | 1 | st | | | | | | |
| Sturingskasten en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde) | 1 | st | | | | | | |
| Leiding materiaal, kabelgoten etc. etc.(hoev. is geschatte waarde) | 1 | st | | | | | | |
| Compressie installatie en bijbehorende onderdelen (hoev. is geschatte waarde) | 1 | st | | | | | | |
| **TOTAAL HOEVEELHEDEN** | | | **354** | **182** | **16** | **7** | **0** | **95** |

* exclusief uitstekende delen o.a.: kelders luifels etc. etc.

**654**
**392,142** **196,071** **22,87495** **9,80355** **3,26785** **16,33925**