Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Tijdelijke lift en hellingbaan
Datum: woensdag 3 januari 2018 11:41:25
Bijlagen: Objecten plaatsen parkeervakken reserveren rijdenstaan waar het niet mag en wegafsluitingen.msg

---

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 15 december 2017 16:15
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Tijdelijke lift en hellingbaan

Geachte dame en heren,

Vanochtend is een afstemmingsoverleg geweest met o a [redacted] Een van de punten die besproken is, is de noodzakelijke omleidingsroute vanwege de afsluiting van de Oosterdoksdraaibrug (brug 2270) en de noodzaak van de realisatie van een tijdelijke lift en hellingbaan ter plaatse van de brug Oosterdoksdoorgang (brug 485) Ten aanzien van de lift en de bevestiging aan de brugwand heeft [redacted] aangegeven dat dit, naast de constructieve beoordeling voor de omgevingsvergunning, constructief beoordeeld moet worden door V&OR als eigenaar van de brug Deze beoordeling zal niet lukken voor 8 januari De extra controleronde door V&OR was ons niet bekend en komt ons slecht uit aangezien wij de lift uiterlijk 9 januari in gebruik moeten stellen Naast de lift dient gekeken te worden naar het verlengen van de slagboom en de realisatie van een hellingbaan Om e e a toch te realiseren is onze oplossing als volgt:

[redacted] (OOA) stuurt de constructieve oplossing met verankering aan de brug op naar [redacted] om de oplossing constructief te beoordelen om hiermee de definitieve omgevingsvergunning te kunnen bewerkstelligen

Om op 8 januari toch een operationele lift te hebben om hiermee de omleidingsroute veilig te stellen wordt de lift aangepast met een zelfdragende constructie Deze zelfdragende constructie wordt tijdelijk toegepast totdat de omgevingsvergunning afgegeven is en het akkoord voor de constructieve bevestiging door V&OR gegeven is Aangezien het een tijdelijke situatie betreft kan volstaan worden met de objectvergunning De hulpconstructie wordt vaker toegepast en ziet er als volgt uit:



Naast de lift is het van belang dat de slagboom wordt verlengd Lopende de aanvraag voor de slagboom kan de situatie als volgt worden gemanaged:
De opstelling van de brug door Waternet gebeurt s nachts tussen 2 00 en 3:00 uur AM Op dit tijdstip zal de lift buiten gebruik gesteld worden (lift op maaiveld met deuren open) Waardoor er geen gevaar is voor doorlopende/rijdende personen het perron op Voor de (calamiteiten) werkzaamheden buiten deze werktijden aan de brug door V&OR kan middels inzet van een verkeersregelaar de toegang tot de lift worden geregeld

De hellingbaan op de brug wordt rechtstreeks afgestemd met V&OR

Graag ontvangen wij een akkoord om de tijdelijke lift met de hulpconstructie op 8 januari te plaatsen op basis van de objectvergunning

Met vriendelijke groet,

[redacted]

ODE
Projectmanager / vergunningen
BPD Ontwikkeling BV
Postbus 4376
2003 EJ Haarlem
www.oosterdokseiland.nl
bpd